

DURLEMANN ENERGIES  
Philippe Rodriguez  
36, rue Peillonex  
1225 Chêne-Bourg

## Offre

No. offre: OF26-11048  
Date offre: 20.03.2026

Notre référence: Cyril Barthel  
Délais: 06.01.2025  
Votre référence: Philippe Rodriguez

### Genève / Petit-Saconnex - Rue du Château 4-6

Bonjour Monsieur Rodriguez

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
	<b>Accumulateur eau chaude sanitaire</b>				
	<b>Fourniture d'un réservoir sur mesure</b>				
ASP	Accumulateur sanitaire 2700 litres sur pieds, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 500 mm Hauteur totale : 2 070 mm Côte de basculement : 2 202 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 3 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Eau Froide / Eau Chaude 1 x raccord fileté Rp2" avec tube diffuseur pour Charge 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Retour 2 x raccord fileté Rp1¼" pour Purge / Vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 4 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	19 616,00	19 616,00

<b>Soudure sur site</b>					
SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1500mm livré en 3 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	12 081,00	12 081,00
<b>Fourniture et pose d'une isolation sur place</b>					
ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 3000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	4 681,00	4 681,00
<b>Total Accumulateur eau chaude sanitaire</b>					<b>36 378,00</b>
<b>Total brut</b>					<b>36 378,00</b>
	Rabais	%	-42,00	36 378,00	-15 278,75
<b>Total net HT</b>					<b>21 099,25</b>
	RPLP	%	2,10	21 099,25	443,10
<b>Total TVA non comprise</b>					<b>21 542,35</b>
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	21 542,35	1 744,95
<b>Total TVA comprise</b>					<b>23 287,30</b>


Veillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net  
Validité de l'offre: 19.05.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

**ISPAG**



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : ..... Signature : .....