

Pärli AG
Yves Schaad
Sanitär/Heizung
Renferstrasse 4
2504 Biel

Offre

No. offre: OF26-11086
Date offre: 26.03.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Délais: 06.01.2025
Votre référence: Yves Schaad

Büren an der Aare - Aloxyd AG, Industriestrasse 15

Bonjour Monsieur Schaad

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Accumulateur Eau Chaude					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie 5000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 500 mm Hauteur totale : 3 160 mm Côte de basculement : 3 248 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x bride DN125 avec tube plongeant pour Entrée 1 / Sortie 1 2 x bride DN125 avec tube plongeant pour Entrée 2 / Sortie 2 1 x raccord fileté Rp2" pour Purge 1 x raccord fileté Rp2" pour Vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	2,00	8 515,00	17 030,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 5000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	2,00	6 085,00	12 170,00
Total Accumulateur Eau Chaude					29 200,00

Accumulateur Eau Froide

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Réservoir d'eau froide 5000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 500 mm Hauteur totale : 3 160 mm Côte de basculement : 3 248 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x bride DN125 avec tube plongeant pour Entrée 1 / Sortie 1 2 x bride DN125 avec tube plongeant pour Entrée 2 / Sortie 2 1 x raccord fileté Rp2" pour Purge 1 x raccord fileté Rp2" pour Vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) pour Vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) pour Vidange Disposition des raccords librement configurable	Pce	2,00	9 169,00	18 338,00
-----	--	-----	------	----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 32mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 5000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	2,00	8 893,00	17 786,00
------	---	-----	------	----------	-----------

Total Accumulateur Eau Froide

36 124,00

Total brut

65 324,00

Rabais

% -42,00 65 324,00 -27 436,10

Total net HT

37 887,90

RPLP

% 2,10 37 887,90 795,65

Total TVA non comprise

38 683,55

Taxe sur la valeur ajoutée

% 8,10 38 683,55 3 133,35

Total TVA comprise

41 816,90

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 25.05.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :