

Bosson + Pillet SA  
 Sophie Lavaud  
 Chemin Louis-Hubert 2  
 1213 Petit-Lancy

## Offre

No. offre: OF26-11123  
 Date offre: 28.03.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Délais: 06.01.2025  
 Votre référence: Sophie Lavaud

## vPuplinge - Rue de Graman 42

Bonjour Madame Lavaud

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

| Position | Texte | UQ | Quantité | Prix | Montant |
|----------|-------|----|----------|------|---------|
|----------|-------|----|----------|------|---------|

### Page 007 : Réservoir tampon

#### Fourniture d'un réservoir sur mesure

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |           |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|
| ASP | Accumulateur d'énergie 5800 litres sur virole, en Acier S235JR<br>Ø non isolé : 1 800 mm<br>Hauteur totale : 2 630 mm<br>Côte de basculement : 2 780 mm<br>Garde au sol : 100 mm<br>Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille<br>Pression de service : 3,00 bar<br>Pression d'essais : 4,50 bar<br>Température : 109 °C<br>Raccords :<br>1 x bride de révision Ø400/480<br>2 x bride DN100 avec tube plongeant pour Entrée / Sortie<br>2 x raccord fileté Rp2" pour Purge / Vidange<br>3 x raccord fileté Rp1½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s)<br>3 x raccord fileté Rp1½" pour sonde(s) sans ces dernière(s)<br>Disposition des raccords librement configurable | Pce | 1,00 | 12 272,00 | 12 272,00 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|

#### Fourniture et pose d'une isolation sur place

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |          |          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| ISOL | Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 6000L (hauteur au dessus 2500mm)<br>Délai d'installation : sur demande<br>Préavis de 2 à 3 semaines sur appel<br>Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé.<br>Plus-value si déjà raccordé: +10% | Pce | 1,00 | 7 255,00 | 7 255,00 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|

**Soudure sur site (optionnel)**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |          |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|------------|
| SSP | Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1800mm livré en 2 tronçons<br>Mise en place du chantier.<br>Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur.<br>Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties.<br>Réalisation des soudures.<br>Contrôle de la soudure par ressuage.<br>Nettoyage et repli du chantier. | Pce | 1,00 | 8 619,00 | (8 619,00) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|------------|

**Total Page 007 : Réservoir tampon****19 527,00****Page 036 : Réservoir tampon****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |      |          |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| ASP | Accumulateur d'énergie 1000 litres sur virole, en Acier S235JR<br>Ø non isolé : 790 mm<br>Hauteur totale : 2 250 mm<br>Côte de basculement : 2 284 mm<br>Garde au sol : 100 mm<br>Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille<br>Pression de service : 3,00 bar<br>Pression d'essais : 4,50 bar<br>Température : 109 °C<br>Raccords :<br>2 x bride DN100 avec tube plongeant pour Aller / Retour<br>2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange<br>3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s)<br>3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s)<br>Disposition des raccords librement configurable | Pce | 1,00 | 3 516,00 | 3 516,00 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|

**Fourniture et pose d'une isolation sur place**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |          |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| ISOL | Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 1000L (hauteur sous 2500mm)<br>Délai d'installation : sur demande<br>Préavis de 2 à 3 semaines sur appel<br>Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé.<br>Plus-value si déjà raccordé: +10% | Pce | 1,00 | 2 925,00 | 2 925,00 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|

**Total Page 036 : Réservoir tampon****6 441,00****Page 103 : Réservoir ECS****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |           |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|
| ASP | Accumulateur sanitaire 2000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L)<br>Ø non isolé : 1 100 mm<br>Hauteur totale : 2 370 mm<br>Côte de basculement : 2 433 mm<br>Garde au sol : 100 mm<br>Intérieur et extérieur décapés et passivés<br>Pression de service : 6,00 bar<br>Pression d'essais : 12,00 bar<br>Température : 109 °C<br>Raccords :<br>1 x bride de révision Ø400/480<br>2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Eau Froide / Eau Chaude<br>1 x raccord fileté Rp2" pour Résistance électrique (sans cette dernière)<br>2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange<br>3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s)<br>3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s)<br>Disposition des raccords librement configurable | Pce | 1,00 | 14 634,00 | 14 634,00 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|

**Fourniture et pose d'une isolation sur place**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |          |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| ISOL | Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm)<br>Délai d'installation : sur demande<br>Préavis de 2 à 3 semaines sur appel<br>Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé.<br>Plus-value si déjà raccordé: +10% | Pce | 1,00 | 3 745,00 | 3 745,00 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|

**Soudure sur site (optionnel)**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |          |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|------------|
| SSP | Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1100mm livré en 2 tronçons<br>Mise en place du chantier.<br>Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur.<br>Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties.<br>Réalisation des soudures.<br>Contrôle de la soudure par ressuage.<br>Nettoyage et repli du chantier. | Pce | 1,00 | 4 990,00 | (4 990,00) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|------------|

**Total Page 103 : Réservoir ECS****18 379,00****Page 165 : Accumulateur d'eau chaude sanitaire****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |          |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| ASP | Accumulateur sanitaire 800 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L)<br>Ø non isolé : 800 mm<br>Hauteur totale : 1 810 mm<br>Côte de basculement : 1 854 mm<br>Garde au sol : 100 mm<br>Intérieur et extérieur décapés et passivés<br>Pression de service : 6,00 bar<br>Pression d'essais : 12,00 bar<br>Température : 109 °C<br>Raccords :<br>1 x bride de révision Ø400/480 y.c. bride d'adaptation pour corps de chauffe<br>2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Eau Froide / Eau Chaude<br>1 x raccord fileté Rp1" pour Brassage<br>2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange<br>3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s)<br>3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s)<br>Disposition des raccords librement configurable | Pce | 1,00 | 8 827,00 | 8 827,00 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |      |          |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| Ø180-9kw | Corps de chauffe électrique avec bride Ø 180/9kW<br><br>Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire.<br>Elément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 180 mm, avec joint, vis et capot isolant. | Pce | 1,00 | 1 210,00 | 1 210,00 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|

**Fourniture et pose d'une isolation sur place**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |          |          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| ISOL | Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 800L (hauteur sous 2500mm)<br>Délai d'installation : sur demande<br>Préavis de 2 à 3 semaines sur appel<br>Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé.<br>Plus-value si déjà raccordé: +10% | Pce | 1,00 | 2 341,00 | 2 341,00 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|

**Total Page 165 : Accumulateur d'eau chaude sanitaire****12 378,00**

## Page 179 : Réservoir tampon

### Fourniture d'un réservoir sur mesure

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |      |          |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| ASP | Accumulateur d'énergie 800 litres sur virole, en Acier S235JR<br>Ø non isolé : 790 mm<br>Hauteur totale : 1 850 mm<br>Côte de basculement : 1 892 mm<br>Garde au sol : 100 mm<br>Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille<br>Pression de service : 3,00 bar<br>Pression d'essais : 4,50 bar<br>Température : 109 °C<br>Raccords :<br>2 x bride DN100 avec tube plongeant pour Aller / Retour<br>1 x raccord fileté Rp1½" pour Purge / Vidange<br>3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s)<br>3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s)<br>Disposition des raccords librement configurable | Pce | 1,00 | 2 835,00 | 2 835,00 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|

### Fourniture et pose d'une isolation sur place

|      |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |          |          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| ISOL | Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 800L (hauteur sous 2500mm)<br>Délai d'installation : sur demande<br>Préavis de 2 à 3 semaines sur appel<br>Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé.<br>Plus-value si déjà raccordé: +10% | Pce | 1,00 | 2 691,00 | 2 691,00 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|

### Total Page 179 : Réservoir tampon

**5 526,00**

### Total brut

**62 251,00**

Rabais

% -42,00 62 251,00 -26 145,40

### Total net HT

**36 105,60**

RPLP

% 2,10 36 105,60 758,20

### Total TVA non comprise

**36 863,80**

Taxe sur la valeur ajoutée

% 8,10 36 863,80 2 985,95

### Total TVA comprise

**39 849,75**

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net


Validité de l'offre: 27.05.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

**ISPAG**



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande

des marchandises et des prestations.

Date : ..... Signature : .....