

CGC Energie SA  
Julie Gelati  
Chemin du Foron 14  
Case postale 216  
1226 Thônex

## Offre

No. offre: OF26-11124  
Date offre: 28.03.2026

Notre référence: Cyril Barthel  
Délais: 06.01.2025  
Votre référence: Julie Gelati

### vPuplinge - Rue de Graman 42

Bonjour Madame Gelati

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
<b>Page 007 : Réservoir tampon</b>					
ASP	<b>Fourniture d'un réservoir sur mesure</b> Accumulateur d'énergie 5800 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 800 mm Hauteur totale : 2 630 mm Côte de basculement : 2 780 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x bride DN100 avec tube plongeant pour Entrée / Sortie 2 x raccord fileté Rp2" pour Purge / Vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	12 272,00	12 272,00
ISOL	<b>Fourniture et pose d'une isolation sur place</b> Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 6000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	7 255,00	7 255,00

**Soudure sur site (optionnel)**

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1800mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	8 619,00	(8 619,00)
-----	--	-----	------	----------	------------

**Total Page 007 : Réservoir tampon****19 527,00****Page 036 : Réservoir tampon****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur d'énergie 1000 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 790 mm Hauteur totale : 2 250 mm Côte de basculement : 2 284 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x bride DN100 avec tube plongeant pour Aller / Retour 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	3 516,00	3 516,00
-----	--	-----	------	----------	----------

**Fourniture et pose d'une isolation sur place**

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 1000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	2 925,00	2 925,00
------	--	-----	------	----------	----------

**Total Page 036 : Réservoir tampon****6 441,00****Page 103 : Réservoir ECS****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 2000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 2 370 mm Côte de basculement : 2 433 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Eau Froide / Eau Chaude 1 x raccord fileté Rp2" pour Résistance électrique (sans cette dernière) 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	14 634,00	14 634,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

**Fourniture et pose d'une isolation sur place**

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 745,00	3 745,00
------	--	-----	------	----------	----------

**Soudure sur site (optionnel)**

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1100mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	4 990,00	(4 990,00)
-----	---	-----	------	----------	------------

**Total Page 103 : Réservoir ECS****18 379,00****Page 165 : Accumulateur d'eau chaude sanitaire****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 800 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 800 mm Hauteur totale : 1 810 mm Côte de basculement : 1 854 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 y.c. bride d'adaptation pour corps de chauffe 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Eau Froide / Eau Chaude 1 x raccord fileté Rp1" pour Brassage 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	8 827,00	8 827,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Ø180-9kw	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 180/9kW  Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Élément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 180 mm, avec joint, vis et capot isolant.	Pce	1,00	1 210,00	1 210,00
----------	--	-----	------	----------	----------

**Fourniture et pose d'une isolation sur place**

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 800L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	2 341,00	2 341,00
------	---	-----	------	----------	----------

**Total Page 165 : Accumulateur d'eau chaude sanitaire****12 378,00**

## Page 179 : Réservoir tampon

ASP	<b>Fourniture d'un réservoir sur mesure</b> Accumulateur d'énergie 800 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 790 mm Hauteur totale : 1 850 mm Côte de basculement : 1 892 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x bride DN100 avec tube plongeant pour Aller / Retour 1 x raccord fileté Rp1½" pour Purge / Vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	2 835,00	2 835,00
ISOL	<b>Fourniture et pose d'une isolation sur place</b> Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 800L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	2 691,00	2 691,00
<b>Total Page 179 : Réservoir tampon</b>					<b>5 526,00</b>
<b>Total brut</b>					<b>62 251,00</b>
	Rabais	%	-42,00	62 251,00	-26 145,40
<b>Total net HT</b>					<b>36 105,60</b>
	RPLP	%	2,10	36 105,60	758,20
<b>Total TVA non comprise</b>					<b>36 863,80</b>
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	36 863,80	2 985,95
<b>Total TVA comprise</b>					<b>39 849,75</b>

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 27.05.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

**ISPAG**

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande

des marchandises et des prestations.

Date : ..... Signature : .....