

M.P. Welding SA
Michel Schackemy
Rte de Granges 1H
1607 Palézieux

Offre

No. offre: OF26-11159
Date offre: 31.03.2026

Notre référence: Cyril Barthel
Délais: 06.01.2025
Votre référence: Michel Schackemy

Posieux - Agroscope

Bonjour Monsieur Schackemy

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

Accumulateur froid

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie 6000 litres sur pieds, en Inox V2a (AISI304L) Ø non isolé : 2 000 mm Hauteur totale : 2 330 mm Côte de basculement : 2 536 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 3 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø500/580 2 x bride DN125 avec tube plongeant pour Aller 1 / Retour 1 2 x bride DN125 avec tube plongeant pour Aller 2 / Retour 2 1 x raccord fileté Rp2" pour Casse-vide 1 x raccord fileté Rp2" pour Vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	40 497,00	40 497,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Soudure sur site					
SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 2000mm livré en 3 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	17 222,00	17 222,00
Fourniture et pose d'une isolation sur place					
ISOL	Isolation 50mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 6000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	10 180,00	10 180,00
Total Accumulateur froid					67 899,00
Total brut					67 899,00
	Rabais	%		67 899,00	
Total net HT					67 899,00
	RPLP	%	2,10	67 899,00	1 425,90
Total TVA non comprise					69 324,90
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	69 324,90	5 615,30
Total TVA comprise					74 940,20

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 30.05.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :