

Alvazzi Groupe SA
Alain Zimmermann
Rue des Uttins 27
1400 Yverdon-les-Bains

Offre

No. offre: OF26-10424.1
Date offre: 02.04.2026

No. offre: OF26-10424
Date offre: 05.02.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Alain Zimmermann

Tolochenaz - EnerLac - Caves de la Côte

Bonjour Monsieur Zimmermann

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
p8 - 021 - Accumulateur de chauffage 8000 litres					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie 8000 litres le pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 600 mm Hauteur totale : 3 320 mm Côte de basculement : 3 415 mm Garde au sol : 50mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 3 x bride DN100 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 6 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	2,00	11 320,00	22 640,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 8000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	2,00	8 894,00	17 788,00
Total p8 - 021 - Accumulateur de chauffage 8000 litres					40 428,00

p8 - 022 - Accumulateur de chauffage 6000 litres**Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur d'énergie 6000 litres le pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 600 mm Hauteur totale : 3 320 mm Côte de basculement : 3 415 mm Garde au sol : 50mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 3 x bride DN125 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 6 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	10 210,00	10 210,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 6000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	7 255,00	7 255,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total p8 - 022 - Accumulateur de chauffage 6000 litres**17 465,00****Total brut****57 893,00**

Rabais

%

-48,00

57 893,00

-27 788,65

Total net HT**30 104,35**

RPLP

%

2,10

30 104,35

632,20

Total TVA non comprise**30 736,55**

Taxe sur la valeur ajoutée

%

8,10

30 736,55

2 489,65

Total TVA comprise**33 226,20**

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre : 3 mois

Facturation selon mètre contradictoire, selon norme ASMI/VS1, ISOL-SUISSE.

Prix jusqu'à une hauteur de travail de max. 4.5m

Meilleures salutations

ISSA SA

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :