

Alvazzi Groupe
Fabien Pontier
Chemin du Pré-Fleuri 15
1228 Plan-les-Ouates

Offre

No. offre: OF26-11202
Date offre: 07.04.2026

Notre référence: Cyril Barthel
Délais: 06.01.2025
Votre référence: Fabien Pontier

Genève - Casino Théâtre, rue de Carouge 42

Bonjour Monsieur Pontier

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Page 028 : Accumulateur d'eau chaude					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie 1750 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 2 060 mm Côte de basculement : 2 132 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x bride DN80 avec tube plongeant pour Entrée 1 / Sortie 1 2 x bride DN80 avec tube plongeant pour Entrée 2 / Sortie 2 2 x bride DN65 avec tube plongeant pour Aller / Retour 2 x raccord fileté Rp $\frac{3}{4}$ " pour Purge / Vidange 1 x raccord fileté Rp $\frac{1}{2}$ " pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp $\frac{1}{2}$ " pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	6 330,00	6 330,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 1750L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 161,00	3 161,00
Total Page 028 : Accumulateur d'eau chaude					9 491,00

Page 101 : Accumulateur d'eau glacée

ASP	<p>Fourniture d'un réservoir sur mesure</p> <p>Réservoir d'eau glacée 1500 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 900 mm Hauteur totale : 2 630 mm Côte de basculement : 2 668 mm Garde au sol : 140 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x bride DN80 avec tube plongeant pour Entrée 1 / Sortie 1 2 x bride DN80 avec tube plongeant pour Entrée 2 / Sortie 2 2 x bride DN65 avec tube plongeant pour Aller / Retour 1 x raccord fileté Rp³/₄" pour Purge / Vidange 1 x raccord fileté Rp¹/₂" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp¹/₂" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable</p>	Pce	1,00	6 096,00	6 096,00
ISOL	<p>Fourniture et pose d'une isolation sur place</p> <p>Isolation 50mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 1500L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%</p>	Pce	1,00	5 267,00	5 267,00
Total Page 101 : Accumulateur d'eau glacée					11 363,00

Page 109 : Accumulateur froid de process

ASP	<p>Fourniture d'un réservoir sur mesure</p> <p>Réservoir d'eau froide 500 litres sur pieds, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 600 mm Hauteur totale : 1 960 mm Côte de basculement : 1 983 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 6,00 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x bride DN50 avec tube plongeant pour Entrée 1 / Sortie 1 2 x bride DN50 avec tube plongeant pour Entrée 2 / Sortie 2 2 x raccord fileté Rp³/₄" pour Purge / Vidange 1 x raccord fileté Rp¹/₂" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp¹/₂" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable</p>	Pce	1,00	6 116,00	6 116,00
ISOL	<p>Fourniture et pose d'une isolation sur place</p> <p>Isolation 50mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 500L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%</p>	Pce	1,00	2 927,00	2 927,00
Total Page 109 : Accumulateur froid de process					9 043,00

Total brut				29 897,00
Rabais	%	-42,00	29 897,00	-12 556,75
Total net HT				17 340,25
RPLP	%	2,10	17 340,25	364,15
Total TVA non comprise				17 704,40
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	17 704,40	1 434,05
Total TVA comprise				19 138,45


Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 60 jours net
Validité de l'offre: 06.06.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :