

Monnier Chauffage Ventilation et
Climatisation SA
Patrice Guillard
Avenue du Prieuré 8
1009 Pully

Offre

No. offre: OF26-11230
Date offre: 09.04.2026

Notre référence: Claudio Tonelli Votre référence: Patrice Guillard

Chemin du Devin 49

Bonjour Monsieur Guillard

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

Page 26 : Distribution de chaleur

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie 2400 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 300 mm Hauteur totale : 2 110 mm Côte de basculement : 2 297 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Eau Froide / Eau Chaude 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Aller / Retour 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 5 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	5 800,00	5 800,00

Soudure sur site					
SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1300mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	6 200,00	6 200,00
Fourniture et pose d'une isolation sur place					
ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2500L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 863,00	3 863,00

Page 26 : Distribution de chaleur**15 863,00****Total brut****15 863,00**

Rabais

%

-42,00

15 863,00

-6 662,45

Total net HT**9 200,55**

RPLP

%

2,10

9 200,55

193,20

Total TVA non comprise**9 393,75**

Taxe sur la valeur ajoutée

%

8,10

9 393,75

760,90

Total TVA comprise**10 154,65**

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre : 3 mois

Facturation selon métré contradictoire, selon norme ASMI/VS1, ISOL-SUISSE.

Prix jusqu'à une hauteur de travail de max. 4.5m

Meilleures salutations

ISSA SA

Claudio Tonelli

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :