

Thermex SA
 Toni Jankuloski
 Ch. de la Longeraie 6
 1312 Eclépens
 Suisse

Offre

No. offre: OF26-11243
 Date offre: 10.04.2026

Notre référence: Claudio Tonelli Votre référence: Toni Jankuloski

Fribourg - Friglane / MO A / MO B / GL 11

Bonjour Monsieur Jankuloski

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

Page 257 : MO A / GL11 a, b - Glâne 11 (Accumulateur Eau glacée)

ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur d'énergie 9800 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 2 300 mm Hauteur totale : 2 770 mm Côte de basculement : 2 999 mm Garde au sol : 80 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 2 x bride DN100 avec tube plongeant pour Aller 1 / Retour 1 2 x bride DN100 avec tube plongeant pour Aller 2 / Retour 2 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	5 690,00	5 690,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place				
	Isolation 50mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 2000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	5 651,00	5 651,00

Page 263 : MO B / GL11 c, d - Glâne 11 (Accumulateur Eau glacée)**Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur d'énergie 9800 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 2 300 mm Hauteur totale : 2 770 mm Côte de basculement : 2 999 mm Garde au sol : 80 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 2 x bride DN100 avec tube plongeant pour Aller 1 / Retour 1 2 x bride DN100 avec tube plongeant pour Aller 2 / Retour 2 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	5 690,00	5 690,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 50mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 2000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	5 651,00	5 651,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total brut					22 682,00
Rabais	%	-42,00		22 682,00	-9 526,45
Total net HT					13 155,55
RPLP	%	2,10		13 155,55	276,25
Total TVA non comprise					13 431,80
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10		13 431,80	1 088,00
Total TVA comprise					14 519,80

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 09.06.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Claudio Tonelli

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :

