

ISELI ENERGIE SA
 Frédéric Challande
 Champ-Paccot 5
 1627 Vaulruz
 Suisse

Offre

No. offre: OF26-11255
 Date offre: 10.04.2026

Notre référence: Cyril Barthel
 Délais: 06.01.2025
 Votre référence: Frédéric Challande

Puplinge - Rue de Graman 42

Bonjour Monsieur Challande

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

Page 007 : Réservoir tampon

ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur d'énergie 5800 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 800 mm Hauteur totale : 2 630 mm Côte de basculement : 2 780 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x bride DN100 avec tube plongeant pour Entrée / Sortie 2 x raccord fileté Rp2" pour Purge / Vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	7 012,00	7 012,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place				
	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 6000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	4 146,00	4 146,00

Soudure sur site (optionnel)

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1800mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	4 925,00	(4 925,00)
-----	--	-----	------	----------	------------

Total Page 007 : Réservoir tampon**11 158,00****Page 036 : Réservoir tampon****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur d'énergie 1000 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 790 mm Hauteur totale : 2 250 mm Côte de basculement : 2 284 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x bride DN100 avec tube plongeant pour Aller / Retour 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	2 009,00	2 009,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 1000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	1 671,00	1 671,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Page 036 : Réservoir tampon**3 680,00****Page 103 : Réservoir ECS****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 2000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 2 370 mm Côte de basculement : 2 433 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Eau Froide / Eau Chaude 1 x raccord fileté Rp2" pour Résistance électrique (sans cette dernière) 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	8 362,00	8 362,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	2 140,00	2 140,00
------	--	-----	------	----------	----------

Soudure sur site (optionnel)

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1100mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	2 851,00	(2 851,00)
-----	---	-----	------	----------	------------

Total Page 103 : Réservoir ECS**10 502,00****Page 165 : Accumulateur d'eau chaude sanitaire****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 800 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 800 mm Hauteur totale : 1 810 mm Côte de basculement : 1 854 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 y.c. bride d'adaptation pour corps de chauffe 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Eau Froide / Eau Chaude 1 x raccord fileté Rp1" pour Brassage 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	6 084,00	6 084,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Ø180-9kw	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 180/9kW Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Elément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 180 mm, avec joint, vis et capot isolant.	Pce	1,00	691,00	691,00
----------	--	-----	------	--------	--------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 800L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	1 338,00	1 338,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Page 165 : Accumulateur d'eau chaude sanitaire**8 113,00**

Page 179 : Réservoir tampon

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie 800 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 790 mm Hauteur totale : 1 850 mm Côte de basculement : 1 892 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x bride DN100 avec tube plongeant pour Aller / Retour 1 x raccord fileté Rp1½" pour Purge / Vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	1 620,00	1 620,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 800L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	1 538,00	1 538,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Page 179 : Réservoir tampon

3 158,00

Total brut

36 611,00

Rabais

% -10,00 36 611,00 -3 661,10

Total net HT

32 949,90

RPLP

% 2,10 32 949,90 691,95

Total TVA non comprise

33 641,85

Taxe sur la valeur ajoutée

% 8,10 33 641,85 2 725,00

Total TVA comprise

36 366,85

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 60 jours net


Validité de l'offre: 09.06.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande

des marchandises et des prestations.

Date : Signature :