

ALVAZZI GROUPE SA (83)
Stéphane Bertholet
Chemin des Mésanges 5
1032 Romanel-sur-Lausanne

Offre

No. offre: OF26-11390
Date offre: 21.04.2026

Notre référence: Claudio Tonelli Votre référence: Stéphane Bertholet

Fribourg - Friglane / MO A / MO B / GL 11 (BeauVi)

Bonjour Monsieur Bertholet

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

Page 257 : MO A / GL11 a, b - Glâne 11 (Accumulateur Eau glacée)

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
ASP	<p>Fourniture d'un réservoir sur mesure</p> <p>Réservoir d'eau glacée 2000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 950 mm Hauteur totale : 2 960 mm Côte de basculement : 2 998 mm Garde au sol : 70 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 2 x bride DN65 avec tube plongeant pour Aller 1 / Retour 1 2 x bride DN65 avec tube plongeant pour Aller 2 / Retour 2 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable</p>	Pce	1.00	5 690.00	5 690.00
ISOL	<p>Option : Fourniture et pose d'une isolation sur place</p> <p>Isolation 50mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 2000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%</p>	Pce	1.00	5 651.00	5 651.00

Option - Soudure sur place

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 950mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1.00	4 536.00	4 536.00
-----	---	-----	------	----------	----------

Page 263 : MO B / GL11 c, d - Glâne 11 (Accumulateur Eau glacée)**Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Réservoir d'eau glacée 2000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 950 mm Hauteur totale : 2 960 mm Côte de basculement : 2 998 mm Garde au sol : 70 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 2 x bride DN65 avec tube plongeant pour Aller 1 / Retour 1 2 x bride DN65 avec tube plongeant pour Aller 2 / Retour 2 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1.00	5 690.00	5 690.00
-----	---	-----	------	----------	----------

Option : Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 50mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 2000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1.00	5 651.00	5 651.00
------	---	-----	------	----------	----------

Option - Soudure sur place

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 950mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1.00	4 536.00	4 536.00
-----	---	-----	------	----------	----------

Total brut

Rabais	%	-42.00	31 754.00	-13 336.70
--------	---	--------	-----------	------------

Total net HT

RPLP	%	2.10	18 417.30	386.75
------	---	------	-----------	--------

Total TVA non comprise

Taxe sur la valeur ajoutée	%	8.10	18 804.05	1 523.15
----------------------------	---	------	-----------	----------

Total TVA comprise**20 327.20**

Veillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 60 jours escompte 2%

Validité de l'offre: 20.06.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Claudio Tonelli

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :