

Thermex SA
 Succursale de Grand-Lancy
 Corinne Mermoux
 Route des Jeunes 59
 1212 Grand-Lancy
 suisse

Offre

No. offre: OF26-11433
 Date offre: 23.04.2026

Notre référence: Cyril Barthel Votre référence: Corinne Mermoux

Avully - Route d'Avully 48 - 5 imm de logts + restau parascolaire - CH

Bonjour Madame Mermoux

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Bât A - Accumulateur					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur d'énergie 6100 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 800 mm Hauteur totale : 2 700 mm Côte de basculement : 2 846 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride DN80 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp2" pour purge 1 x raccord fileté Rp2" pour vidange 7 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	2,00	9 684,00	19 368,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place				
	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 7000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	2,00	7 841,00	15 682,00
Total Bât A - Accumulateur					35 050,00

Bât A - Ballon ECS

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 6430 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 700 mm Hauteur totale : 3 180 mm Côte de basculement : 3 292 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Echangeur tubulaire 1 : 4.8m² Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau froide / chaude 1 x raccord fileté Rp2" avec tôle de déflexion pour circulation 1 x raccord fileté Rp2" pour purge 2 x raccord fileté Rp2" avec tube diffuseur pour charge aller 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour charge retour 1 x raccord fileté Rp½" 5 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	34 046,00	34 046,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 5000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	5 759,00	5 759,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Bât A - Ballon ECS

39 805,00

Bât A - Découplage

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie 4160 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 500 mm Hauteur totale : 2 630 mm Côte de basculement : 2 735 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 8,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 4 x bride DN80 avec tube plongeant 7 x raccord fileté Rp2" (Max 2") 1 x raccord fileté Rp2" pour purge 1 x raccord fileté Rp2" pour vidange 7 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	11 021,00	11 021,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 5000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	5 975,00	5 975,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Bât A - Découplage

16 996,00

Bât B - Ballon ECS

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 4150 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 800 mm Hauteur totale : 2 000 mm Côte de basculement : 2 193 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Echangeur tubulaire 1 : 4.8m² Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 1 x raccord fileté Rp2" avec tôle de déflexion pour circulation 1 x raccord fileté Rp2" pour purge 1 x raccord fileté Rp2" pour vidange 2 x raccord fileté Rp2" avec tube diffuseur pour charge aller 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour charge retour 5 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	32 349,00	32 349,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 5000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	9 759,00	9 759,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Bât B - Ballon ECS

42 108,00

Bât B - Découplage

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie 3380 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 600 mm Hauteur totale : 1 970 mm Côte de basculement : 2 126 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 8,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 4 x bride DN80 avec tube plongeant 3 x raccord fileté Rp2" 1 x raccord fileté Rp2" pour vidange 1 x raccord fileté Rp2" pour purge 5 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	9 653,00	9 653,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 3500L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	4 564,00	4 564,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Bât B - Découplage

14 217,00

Bât C - Ballon ECS

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 3020 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 500 mm Hauteur totale : 2 030 mm Côte de basculement : 2 164 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 1 x raccord fileté Rp2" avec tôle de déflexion pour circulation 1 x raccord fileté Rp2" pour purge 1 x raccord fileté Rp2" pour vidange 2 x raccord fileté Rp2" avec tube diffuseur pour charge aller 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour charge retour 5 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	20 075,00	20 075,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 3500L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	4 564,00	4 564,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Bât C - Ballon ECS

24 639,00

Bât C - Découplage

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie 4160 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 500 mm Hauteur totale : 2 630 mm Côte de basculement : 2 735 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 8,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 4 x bride DN80 avec tube plongeant 7 x raccord fileté Rp2" (Max 2") 1 x raccord fileté Rp2" pour purge 1 x raccord fileté Rp2" pour vidange 7 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	11 021,00	11 021,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 5000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	5 975,00	5 975,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Bât C - Découplage

16 996,00

Bât D - Ballon ECS

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 2340 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 300 mm Hauteur totale : 2 000 mm Côte de basculement : 2 103 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 1 x raccord fileté Rp2" avec tôle de déflexion pour circulation 1 x raccord fileté Rp2" pour purge 1 x raccord fileté Rp2" pour vidange 2 x raccord fileté Rp2" avec tube diffuseur pour charge aller 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour charge retour 5 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	16 011,00	16 011,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2500L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 912,00	3 912,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Bât D - Ballon ECS

19 923,00

Bât D - Découplage

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie 1890 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 1 910 mm Côte de basculement : 2 002 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 8,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 4 x bride DN80 avec tube plongeant 3 x raccord fileté Rp2" 1 x raccord fileté Rp2" pour vidange 1 x raccord fileté Rp2" pour purge 5 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	6 216,00	6 216,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 478,00	3 478,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Bât D - Découplage

9 694,00

Total brut				219 428,00
Rabais	%	-44,00	219 428,00	-96 548,30
Total net HT				122 879,70
RPLP	%	2,10	122 879,70	2 580,45
Total TVA non comprise				125 460,15
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	125 460,15	10 162,25
Total TVA comprise				135 622,40

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net


Validité de l'offre: 22.06.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :