

Milliquet SA
 Thomas Jaussi
 Chemin de Fontany 2
 Case postale 148
 1032 Romanel-sur-Lausanne

Offre

No. offre: OF26-11444
 Date offre: 23.04.2026

Notre référence: Claudio Tonelli Votre référence: Thomas Jaussi

Lausanne - EMS Boissonnet (Installations sanitaires)

Bonjour Monsieur Jaussi

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

Production ECS : Chauffe-eau 01

ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur sanitaire 2500 litres sur pieds, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 300 mm Hauteur totale : 2 300 mm Côte de basculement : 2 390 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 3 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 1 x raccord fileté Rp2" avec tube diffuseur pour Retour de charge échangeur 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Départ de charge échangeur 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Eau Froide / Eau Chaude 1 x raccord fileté Rp1" pour Circulation 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1.00	16 491.00	16 491.00

Soudure sur place

SSP	ISoudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1300mm livré en 3 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1.00	10 539.00	10 539.00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 2500L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1.00	4 213.00	4 213.00
------	---	-----	------	----------	----------

Production ECS : Chauffe-eau 02**Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 2500 litres sur pieds, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 300 mm Hauteur totale : 2 300 mm Côte de basculement : 2 390 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 3 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 1 x raccord fileté Rp2" avec tube diffuseur pour Retour de charge échangeur 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Départ de charge échangeur 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Eau Froide / Eau Chaude 1 x raccord fileté Rp1" pour Circulation 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1.00	16 491.00	16 491.00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Soudure sur place

SSP	ISoudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1300mm livré en 3 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1.00	10 539.00	10 539.00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 2500L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1.00	4 213.00	4 213.00
------	---	-----	------	----------	----------

Production ECS : Chauffe-eau 03

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 2500 litres sur pieds, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 300 mm Hauteur totale : 2 300 mm Côte de basculement : 2 390 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 3 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 1 x raccord fileté Rp2" avec tube diffuseur pour Retour de charge échangeur 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Départ de charge échangeur 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Eau Froide / Eau Chaude 1 x raccord fileté Rp1" pour Circulation 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1.00	16 491.00	16 491.00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Soudure sur place

SSP	ISoudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1300mm livré en 3 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1.00	10 539.00	10 539.00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 2500L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1.00	4 213.00	4 213.00
------	--	-----	------	----------	----------

Production ECS : Chauffe-eau 04

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 2500 litres sur pieds, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 300 mm Hauteur totale : 2 300 mm Côte de basculement : 2 390 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 3 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 1 x raccord fileté Rp2" avec tube diffuseur pour Retour de charge échangeur 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Départ de charge échangeur 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Eau Froide / Eau Chaude 1 x raccord fileté Rp1" pour Circulation 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange	Pce	1.00	16 491.00	16 491.00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s)
 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s)
 Disposition des raccords librement configurable

Soudure sur place

SSP	ISoudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1300mm livré en 3 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1.00	10 539.00	10 539.00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 2500L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1.00	4 213.00	4 213.00
------	---	-----	------	----------	----------

Total brut					124 972.00
Rabais	%	-42.00	124 972.00		-52 488.25
Total net HT					72 483.75
RPLP	%	2.10	72 483.75		1 522.15
Total TVA non comprise					74 005.90
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8.10	74 005.90		5 994.50
Total TVA comprise					80 000.40

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 22.05.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Claudio Tonelli

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :