

Thermibel Sàrl
 Frédéric Bacquet
 Rue de Genève 79
 1004 Lausanne

Offre

No. offre: OF26-11558
 Date offre: 30.04.2026

Notre référence: Cyril Barthel Votre référence: Frédéric Bacquet

Payerne - JUMBO

Bonjour Monsieur Bacquet

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Installations de chauffage Variante 1 - Accumulateur 3000 Litres (page 9)					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur d'énergie 3000 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 890 mm Côte de basculement : 2 952 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 3 x bride DN125 avec tube plongeant 1 x bride DN125 avec tube diffuseur 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 2 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable				
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place				
	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 3000L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%				
Total : Installations de chauffage Variante 1 - Accumulateur 3000 litres					11 740.00

Installations de chauffage Variante 2 - Accumulateur 2000 Litres (page 8)

Fourniture d'un réservoir sur mesure					
ASP	Accumulateur d'énergie 2000 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 2 320 mm Côte de basculement : 2 384 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 3 x bride DN150 avec tube plongeant 1 x bride DN150 avec tube diffuseur 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 2 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1.00	6 151.00	6 151.00
Fourniture et pose d'une isolation sur place					
ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1.00	3 395.00	3 395.00
Total : Installations de chauffage Variante 2 - Accumulateur 2000 litres					9 546.00
Total brut					21 286.00
	Rabais	%	-42.00	21 286.00	-8 940.10
Total net HT					12 345.90
	RPLP	%	2.10	12 345.90	259.25
Total TVA non comprise					12 605.15
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8.10	12 605.15	1 021.00
Total TVA comprise					13 626.15

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 29.05.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :