

MINO S.A.
Chemin du Pré-Fleuri 14
1228 Plan-les-Ouates

Offre

No. offre:	OF25-12529.3	No. offre:	OF25-12529.2
Date offre:	10.10.2025	Date offre:	08.10.2025
Projet No:	122650	Délais:	15.10.2025
Notre référence:	Cyril Barthel		

Genève - SIG Passage Morillons

Bonjour Mesdames et Messieurs

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
	Accumulateur eau chaude				
	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
ASP	Accumulateur d'énergie 1680 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 850 mm Hauteur totale : 3 220 mm Côte de basculement : 3 248 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø220/290 4 x bride DN100 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp2" pour vidange 1 x raccord fileté Rp1¼" pour purge 1 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 Disposition des raccords librement configurable Délais de livraison actuels : 6 semaines après validation des plans de fabrications	Pce	1,00	5 989,00	5 989,00
	Fourniture et pose d'une isolation sur place				
ISOL	Isolation Laine de roche avec manteau tôle alu 130mm pour cuve 1750 litres. Hauteur sup. 2500mm Délais d'intervention : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%.	Pce	1,00	3 393,00	3 393,00
	Total Accumulateur eau chaude				9 382,00

Accumulateur eau glacée

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Réservoir d'eau froide 2480 litres sur pieds, en Inox V2a (AISI304L) Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 2 890 mm Côte de basculement : 2 942 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 40 °C Raccords : 2 x bride de révision Ø220/290 2 x bride DN150 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour vidange 1 x raccord fileté Rp1¼" pour purge 1 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	15 050,00	15 050,00
Délais de livraison actuels : 9 semaines après validation des plans de fabrications					

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation Armaflex avec manteau tôle alu 50mm pour cuve 2500 litres. Hauteur sup. 2500mm Délais d'intervention : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%.	Pce	1,00	7 255,00	7 255,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Accumulateur eau glacée

22 305,00

Total brut

31 687,00

Rabais

% -47,00 31 687,00 -14 892,90

Total net HT

16 794,10

RPLP

% 2,10 16 794,10 352,70

Total TVA non comprise

17 146,80

Taxe sur la valeur ajoutée

% 8,10 17 146,80 1 388,90

Total TVA comprise

18 535,70

Conditions de paiement: 60 jours net

Validité de l'offre : 3 mois

Facturation selon métré contradictoire, selon norme ASMI/VS1, ISOL-SUISSE.

Prix jusqu'à une hauteur de travail de max. 4.5m

Meilleures salutations

ISSA SA

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :