

Thermibel Sàrl
 Frédéric Bacquet
 Rue de Genève 79
 1004 Lausanne

Offre

No. offre: OF26-11125.1
 Date offre: 20.05.2026

No. offre: OF26-11125
 Date offre: 28.03.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Frédéric Bacquet

Sierre - Lidl

Bonjour Monsieur Bacquet

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Accumulateur chaud					
Fourniture d'un réservoir sur mesure					
ASP	Accumulateur d'énergie 800 litres le virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 700 mm Hauteur totale : 2 290 mm Côte de basculement : 2 317 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x bride DN80 avec tube plongeant 2 x bride DN65 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp $\frac{3}{4}$ " pour purge 1 x raccord fileté Rp $\frac{3}{4}$ " pour vidange 3 x raccord fileté Rp $\frac{1}{2}$ " avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 2 x raccord fileté Rp $\frac{1}{2}$ " avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	1.00	3 553.00	3 553.00
Fourniture et pose d'une isolation sur place					
ISOL	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 800L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1.00	2 107.00	2 107.00
Total Accumulateur chaud					5 660.00

Accumulateur d'énergie

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie 2000 litres le virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 2 370 mm Côte de basculement : 2 433 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 3 x bride DN65 avec tube plongeant 1 x bride DN65 avec tube diffuseur 1 x raccord fileté Rp$\frac{3}{4}$" pour purge 1 x raccord fileté Rp$\frac{3}{4}$" pour vidange 3 x raccord fileté Rp$\frac{1}{2}$" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 3 x raccord fileté Rp$\frac{1}{2}$" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	1.00	5 413.00	5 413.00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1.00	3 395.00	3 395.00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Accumulateur d'énergie

8 808.00

Accumulateur eau glacé

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Réservoir d'eau glacée 800 litres le pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 700 mm Hauteur totale : 2 290 mm Côte de basculement : 2 317 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x bride DN80 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp$\frac{3}{4}$" pour purge 1 x raccord fileté Rp$\frac{3}{4}$" pour vidange 3 x raccord fileté Rp$\frac{1}{2}$" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 2 x raccord fileté Rp$\frac{1}{2}$" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	1.00	3 471.00	3 471.00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 50mm Armaflex avec manteau tôle aluman pour cuve de 800L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1.00	3 629.00	3 629.00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Accumulateur eau glacé

7 100.00

Préchauffage ECS

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie 990 litres le virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 750 mm Hauteur totale : 2 480 mm Côte de basculement : 2 508 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 4 x bride DN32 1 x raccord fileté Rp $\frac{3}{4}$ " pour purge 1 x raccord fileté Rp $\frac{3}{4}$ " pour vidange 2 x raccord fileté Rp $\frac{1}{2}$ " avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 2 x raccord fileté Rp $\frac{1}{2}$ " avec pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	1.00	3 635.00	3 635.00
-----	--	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 1000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1.00	2 341.00	2 341.00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Préchauffage ECS

5 976.00

Total brut

27 544.00

Rabais

% -45.00 27 544.00 -12 394.80

Total net HT

15 149.20

RPLP

% 2.10 15 149.20 318.15

Total TVA non comprise

15 467.35

Taxe sur la valeur ajoutée

% 8.10 15 467.35 1 252.85

Total TVA comprise

16 720.20

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 20.06.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :