

Romande Energie Services SA  
 Mario Foffa  
 Avenue de la Gare 22  
 1028 Préverenges  
 Suisse

## Offre

No. offre: OF26-11593  
 Date offre: 05.05.2026

Notre référence: Claudio Tonelli                      Votre référence: Mario Foffa

## Yverdon - Fondation Saint-Georges

Bonjour Monsieur Foffa

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
<b>Page 016 : Accumulateur de chaleur</b>					
ASP	<b>Fourniture d'un réservoir sur mesure</b> Accumulateur d'énergie 2500 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 300 mm Hauteur totale : 2 180 mm Côte de basculement : 2 275 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 avec tube plongeant pour Aller 1 / Retour 1 2 x bride de révision Ø400/480 avec tube plongeant pour Aller 2 / Retour 2 1 x bride DN65 pour Aller 1 / Retour 1 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 4 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1.00	8 653.00	8 653.00
ISOL	<b>Fourniture et pose d'une isolation sur place</b> Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 2500L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1.00	4 214.00	4 214.00
<b>Total : Accumulateur de chaleur</b>					<b>12 867.00</b>

**Page 040 : Chauffe-eau 01****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	<p>Accumulateur sanitaire 2000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L)          Ø non isolé : 1 200 mm          Hauteur totale : 2 040 mm          Côte de basculement : 2 126 mm          Garde au sol : 100 mm          Intérieur et extérieur décapés et passivés          Pression de service : 6,00 bar          Pression d'essais : 9,00 bar          Température : 109 °C          Raccords :          1 x bride de révision Ø400/480          2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Eau Froide / Eau Chaude          1 x raccord fileté Rp1¼" avec tôle de déflexion pour Circulation          2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange          2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s)          4 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s)          Disposition des raccords librement configurable</p>	Pce	1.00	14 236.00	14 236.00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

**Fourniture et pose d'une isolation sur place**

ISOL	<p>Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm)          avec manteau Aluman          Délai d'installation : sur demande          Préavis de 2 à 3 semaines sur appel          Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé.          Plus-value si déjà raccordé: +10%</p>	Pce	1.00	3 745.00	3 745.00
------	--	-----	------	----------	----------

**Total : Chauffe-eau 01****17 981.00****Page 041 : Chauffe-eau 02****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	<p>Accumulateur sanitaire 2000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L)          Ø non isolé : 1 200 mm          Hauteur totale : 2 040 mm          Côte de basculement : 2 126 mm          Garde au sol : 100 mm          Intérieur et extérieur décapés et passivés          Pression de service : 6,00 bar          Pression d'essais : 9,00 bar          Température : 109 °C          Raccords :          1 x bride de révision Ø400/480          2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Eau Froide / Eau Chaude          1 x raccord fileté Rp1¼" avec tôle de déflexion pour Circulation          2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange          2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s)          4 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s)          Disposition des raccords librement configurable</p>	Pce	1.00	14 634.00	14 634.00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

**Fourniture et pose d'une isolation sur place**

ISOL	<p>Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm)          avec manteau Aluman          Délai d'installation : sur demande          Préavis de 2 à 3 semaines sur appel          Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé.          Plus-value si déjà raccordé: +10%</p>	Pce	1.00	3 745.00	3 745.00
------	--	-----	------	----------	----------

**Total : Chauffe-eau 02****18 379.00**

<b>Total brut</b>				<b>49 227.00</b>
Rabais	%	-42.00	49 227.00	-20 675.35
<b>Total net HT</b>				<b>28 551.65</b>
RPLP	%	2.10	28 551.65	599.60
<b>Total TVA non comprise</b>				<b>29 151.25</b>
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8.10	29 151.25	2 361.25
<b>Total TVA comprise</b>				<b>31 512.50</b>

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 04.06.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

**ISPAG**



Claudio Tonelli

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : ..... Signature : .....