

Alvazzi Groupe
 Leo Belli
 Chemin du Pré-Fleuri 15
 1228 Plan-les-Ouates

Offre

No. offre: OF26-11635.1 No. offre: OF26-11635
 Date offre: 08.05.2026 Date offre: 07.05.2026

Notre référence: Cyril Barthel Votre référence: Leo Belli

Lancy - Dani 14

Bonjour Monsieur Belli

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
ASP	<p>Fourniture d'un réservoir sur mesure</p> <p>Accumulateur sanitaire 2500 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 250 mm Hauteur totale : 2 310 mm Côte de basculement : 2 393 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 3 tronçons. Echangeur tubulaire 1 : 4.4m² Echangeur tubulaire 2 : 10m² Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 avec bride d'adaptation Ø400/480 -> Ø200/280 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 4 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable Isolation 120mm NEODUL</p>	Pce	1,00	27 232,00	27 232,00

SSP	Soudure sur site Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1250mm livré en 3 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	9 548,00	9 548,00
	Total brut				36 780,00
	Rabais	%	-48,00	36 780,00	-17 654,40
	Total net HT				19 125,60
	RPLP	%	2,10	19 125,60	401,65
	Total TVA non comprise				19 527,25
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	19 527,25	1 581,70
	Total TVA comprise				21 108,95

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre : 3 mois

Facturation selon métré contradictoire, selon norme ASMI/VS1, ISOL-SUISSE.

Prix jusqu'à une hauteur de travail de max. 4.5m

Meilleures salutations

ISSA SA

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :