

Thermex SA
 Succursale de Grand-Lancy
 Corinne Mermoux
 Route des Jeunes 59
 1212 Grand-Lancy
 suisse

Offre

No. offre: OF26-11746
 Date offre: 19.05.2026

Notre référence: Cyril Barthel Votre référence: Corinne Mermoux

Vernier - Echarpine 2-10 / Poussy 4-4

Bonjour Madame Mermoux

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Bat. A - p07 - Accumulateur tampon					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie 3500 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 500 mm Hauteur totale : 2 300 mm Côte de basculement : 2 419 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp2" pour aller / retour PAC 2 x raccord fileté Rp2" pour aller / retour distribution 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	2,00	21 324,00	42 648,00

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 3500L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	2,00	4 565,00	9 130,00
------	---	-----	------	----------	----------

Soudure sur site (option)

SSP	Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation d'une soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	2,00	7 107,00	(14 214,00)
-----	--	-----	------	----------	-------------

Total Bat. A - p07 - Accumulateur tampon**51 778,00****Bat. A - p40 - Accumulateur solaire****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur d'énergie 2250 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 210 mm Côte de basculement : 2 290 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Echangeur tubulaire 1 : 13m² Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp1¼" pour circuit charge solaire 2 x raccord fileté Rp1¼" pour aller / retour préchauffage 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	2,00	24 242,00	48 484,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 2500L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	2,00	4 213,00	8 426,00
------	---	-----	------	----------	----------

Soudure sur site (option)

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1200mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	2,00	5 292,00	(10 584,00)
-----	---	-----	------	----------	-------------

Total Bat. A - p40 - Accumulateur solaire**56 910,00**

Bat. A - p54 - Accumulateur ECS

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 3000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 400 mm Hauteur totale : 2 190 mm Côte de basculement : 2 299 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 10,00 bar Pression d'essais : 15,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 avec bride d'adaptation Ø400/480 -> Ø200/280 2 x raccord fileté Rp2" pour aller / retour PAC 2 x raccord fileté Rp2" pour aller / retour préchauffage 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tôle de déflexion pour circulation 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	2,00	22 437,00	44 874,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Ø280-40kw	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 280/40kW Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Élément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 280 mm, avec joint, vis et capot isolant..	Pce	2,00	4 416,00	8 832,00
-----------	--	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 3000L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	2,00	4 681,00	9 362,00
------	--	-----	------	----------	----------

Soudure sur site (option)

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1400mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	2,00	6 502,00	(13 004,00)
-----	--	-----	------	----------	-------------

Total Bat. A - p54 - Accumulateur ECS

63 068,00

Bat. B - p05 - Accumulateur tampon

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie 2800 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 400 mm Hauteur totale : 2 060 mm Côte de basculement : 2 176 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp2" pour aller / retour PAC 2 x raccord fileté Rp2" pour aller / retour distribution 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	19 674,00	19 674,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 3000L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	4 681,00	4 681,00
------	--	-----	------	----------	----------

Soudure sur site (option)

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1400mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	6 502,00	(6 502,00)
-----	--	-----	------	----------	------------

Total Bat. B - p05 - Accumulateur tampon

24 355,00

Bat. B - p36 - Accumulateur solaire

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie 2000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 1 990 mm Côte de basculement : 2 065 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp1¼" pour circuit charge solaire 2 x raccord fileté Rp1¼" pour aller / retour préchauffage 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	14 648,00	14 648,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 745,00	3 745,00
------	--	-----	------	----------	----------

Soudure sur site (option)

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1200mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	5 292,00	(5 292,00)
-----	--	-----	------	----------	------------

Total Bat. B - p36 - Accumulateur solaire

18 393,00

Bat. B - p50 - Accumulateur ECS

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 2400 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 400 mm Hauteur totale : 1 800 mm Côte de basculement : 1 931 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 10,00 bar Pression d'essais : 15,00 bar Température : 108 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 avec bride d'adaptation Ø400/480 -> Ø200/280 2 x raccord fileté Rp2" pour aller / retour PAC 1 x raccord fileté Rp2" pour aller / retour préchauffage 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 3 x raccord fileté Rp1½" pour aller / retour préchauffage 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tôle de déflexion pour circulation 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	20 219,00	20 219,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Ø280-40kw	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 280/40kW Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Élément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 280 mm, avec joint, vis et capot isolant..	Pce	1,00	4 416,00	4 416,00
-----------	--	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 2500L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	4 213,00	4 213,00
------	--	-----	------	----------	----------

Soudure sur site (option)

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1250mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	6 048,00	(6 048,00)
-----	--	-----	------	----------	------------

Total Bat. B - p50 - Accumulateur ECS

28 848,00

Bat. C - p05 - Accumulateur tampon

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie 2800 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 400 mm Hauteur totale : 2 060 mm Côte de basculement : 2 176 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp2" pour aller / retour PAC 2 x raccord fileté Rp2" pour aller / retour distribution 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	19 674,00	19 674,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 3000L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	4 681,00	4 681,00
------	--	-----	------	----------	----------

Soudure sur site (option)

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1400mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	6 502,00	(6 502,00)
-----	--	-----	------	----------	------------

Total Bat. C - p05 - Accumulateur tampon

24 355,00

Bat. C - p36 - Accumulateur solaire

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie 2000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 1 850 mm Côte de basculement : 1 930 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Echangeur tubulaire 1 : 13m² Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp1¼" pour circuit charge solaire 2 x raccord fileté Rp1¼" pour aller / retour préchauffage 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	23 093,00	23 093,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 745,00	3 745,00
------	--	-----	------	----------	----------

Soudure sur site (option)

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1250mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	6 502,00	(6 502,00)
-----	--	-----	------	----------	------------

Total Bat. C - p36 - Accumulateur solaire

26 838,00

Total brut

294 545,00

Rabais

% -44,00 294 545,00 -129 599,80

Total net HT

164 945,20

RPLP

% 2,10 164 945,20 3 463,85

Total TVA non comprise

168 409,05

Taxe sur la valeur ajoutée

% 8,10 168 409,05 13 641,15

Total TVA comprise

182 050,20

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net


Validité de l'offre: 18.07.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :