

Raboud Energie SA
Nicolas Baechler
Rue de l'Étang 8
1630 Bulle

Offre

No. offre: OF26-11762
Date offre: 19.05.2026

Notre référence: Cyril Barthel
Délais: 06.01.2025
Votre référence: Nicolas Baechler

Charmey - Riau-de-la-Maula 9 - Home de la Jogne (21103 - EMS Charmey)

Bonjour Monsieur Baechler

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Cuve production CAD					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur sanitaire 2240 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 250 mm Côte de basculement : 2 329 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 5,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 avec bride d'adaptation Ø400/480 -> Ø200/280 2 x bride DN65 avec tube plongeant pour Eau froide / Eau chaude 1 x raccord fileté Rp2" avec tube diffuseur pour Retour prod. CAD 1 x raccord fileté Rp2" avec tôle de déflexion pour Circulation 2 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	15 533,00	15 533,00
Ø280-20kw	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 280/20kW Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Élément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 280 mm, avec joint, vis et capot isolant..	Pce	1,00	3 393,00	3 393,00

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 393,00	3 393,00
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------	----------	----------

Total Cuve production CAD**22 319,00****Cuve production RECUP****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 2240 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 250 mm Côte de basculement : 2 329 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 5,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x bride DN65 avec tube plongeant pour Eau chaude / Eau Froide 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Aller prod. CAD 1 x raccord fileté Rp¾" avec tube diffuseur pour Aller prod. RECUP 2 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	14 427,00	14 427,00
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 393,00	3 393,00
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------	----------	----------

Total Cuve production CAD**17 820,00****Total brut****40 139,00**

Rabais % -42,00 40 139,00 -16 858,40

Total net HT**23 280,60**

RPLP % 2,10 23 280,60 488,90

Total TVA non comprise**23 769,50**

Taxe sur la valeur ajoutée % 8,10 23 769,50 1 925,35

Total TVA comprise**25 694,85**

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.


Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 18.07.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'C. Barthel', is written over a horizontal line.

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :