

RIEDO Clima SA
Vanessa dos Santos
Chemin de Budron F 5
1052 Mont-sur-Lausanne

Offre

No. offre: OF26-11826 No. offre: OF26-10893
Date offre: 21.05.2026 Date offre: 11.03.2026

Notre référence: Claudio Tonelli Votre référence: Vanessa dos Santos

La Croix-sur-Lutry - Centre sportif - Route de la Claie-aux-Moines "Refroidissement"

Bonjour Madame dos Santos

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

Page 118 (35) : Accumulateur d'eau glacée

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
ASP	<p>Fourniture d'un réservoir sur mesure</p> <p>Réservoir d'eau glacée 3000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 600 mm Hauteur totale : 1 830 mm Côte de basculement : 1 997 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 3 tronçons. Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 2 x bride DN100 avec tube plongeant pour Entrée 1 / Sortie 1 2 x bride DN100 avec tube plongeant pour Entrée 2 / Sortie 2 3 x bride DN100 avec tube plongeant pour Entrée 3 / Sortie 3 1 x raccord fileté Rp1½" pour Purge 1 x raccord fileté Rp1¼" pour Vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier(s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable</p>	Pce	1.00	11 159.00	11 159.00

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1600mm livré en 3 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1.00	13 110.00	13 110.00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 50mm Armaflex pour cuve de 3000L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1.00	6 788.00	6 788.00
------	--	-----	------	----------	----------

Total : Accumulateur d'eau glacée (10-15°C)**31 057.00****Total brut****31 057.00**

Rabais

%

-42.00

31 057.00

-13 043.95

Total net HT**18 013.05**

RPLP

%

2.10

18 013.05

378.25

Total TVA non comprise**18 391.30**

Taxe sur la valeur ajoutée

%

8.10

18 391.30

1 489.70

Total TVA comprise**19 881.00**

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 60 jours escompte 2%

Validité de l'offre: 20.06.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Claudio Tonelli

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :