

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm Laine de roche pour cuve de 1000L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1.00	2 341.00	2 341.00
------	---	-----	------	----------	----------

ACC	2 tôles perforées pour une meilleure stratification	Pce	1.00	890.00	890.00
-----	---	-----	------	--------	--------

Total : Accumulateur tampon**8 261.00****Page 34 : Accumulateur tampon****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur d'énergie 800 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 790 mm Hauteur totale : 1 850 mm Côte de basculement : 1 892 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø120/180 pour corps de chauffe électrique 2 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour Eau Froide / Eau Chaude 2 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour Aller / Retour 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 2 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1.00	3 102.00	3 102.00
-----	---	-----	------	----------	----------

ACC	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 180/6kW Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Élément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 180 mm, avec joint, vis et capot isolant.	Pce	1.00	1 088.00	1 088.00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm Laine de roche pour cuve de 1000L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1.00	2 107.00	2 107.00
------	---	-----	------	----------	----------

ACC	2 tôles perforées pour une meilleure stratification	Pce	1.00	890.00	890.00
-----	---	-----	------	--------	--------

Total : Accumulateur tampon**7 187.00****Total brut****15 448.00**

Rabais	%	-42.00	15 448.00	-6 488.15
--------	---	--------	-----------	-----------

Total net HT**8 959.85**

RPLP	%	2.10	8 959.85	188.15
------	---	------	----------	--------

Total TVA non comprise**9 148.00**

Taxe sur la valeur ajoutée	%	8.10	9 148.00	741.00
----------------------------	---	------	----------	--------

Total TVA comprise**9 889.00**

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 60 jours escompte 2%
Validité de l'offre: 21.06.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Claudio Tonelli

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :