

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 10000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	6 153,00	6 153,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total p10 - Accumulateur tampon chaud**53 743,00****p11 - Ballon de dégivrage****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur d'énergie 2720 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 3 130 mm Côte de basculement : 3 178 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 5,00 bar Pression d'essais : 7,50 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 3 tronçons. Raccords : 4 x bride DN100 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp2" pour vidange 1 x raccord fileté Rp1" 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	7 808,00	7 808,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1100mm livré en 3 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	8 483,00	8 483,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 3000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	4 565,00	4 565,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total p11 - Ballon de dégivrage**20 856,00**

p117 - Accumulateur froid

ASP	<p>Fourniture d'un réservoir sur mesure</p> <p>Réservoir d'eau froide 10000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 900 mm Hauteur totale : 3 850 mm Côte de basculement : 3 965 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 5,00 bar Pression d'essais : 7,50 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 4 tronçons. Raccords : 4 x bride DN100 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp2" pour vidange 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 3 x raccord fileté Rp1/2" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp1/2" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable</p>	Pce	1,00	25 675,00	25 675,00
SSP	<p>Soudure sur site</p> <p>Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1900mm livré en 4 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 4 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.</p>	Pce	1,00	22 862,00	22 862,00
ISOL	<p>Fourniture et pose d'une isolation sur place</p> <p>Isolation 32mm Armaflex pour cuve de 10000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%</p>	Pce	1,00	14 745,00	14 745,00
Total p117 - Accumulateur froid					63 282,00
Total brut					137 881,00
	Rabais	%	-42,00	137 881,00	-57 910,00
Total net HT					79 971,00
	RPLP	%	2,10	79 971,00	1 679,40
Total TVA non comprise					81 650,40
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	81 650,40	6 613,70
Total TVA comprise					88 264,10

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 60 jours net


Validité de l'offre: 25.07.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :