

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 1000L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	2,00	2 575,00	5 150,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total p010 - Accumulateurs tampons d'eau de chauffage**20 188,00****p097 - Accumulateurs tampons d'eau froide****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Réservoir d'eau froide 1000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 850 mm Hauteur totale : 1 940 mm Côte de basculement : 1 986 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 5,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 35 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 1 x raccord fileté Rp2" 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp3/4" pour purge 7 x raccord fileté Rp1/2" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	3 450,00	3 450,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 850mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	4 234,00	4 234,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 25mm Armaflex pour cuve de 1000L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 511,00	3 511,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total p097 - Accumulateurs tampons d'eau froide**11 195,00****Total brut****31 383,00**

Rabais % -42,00 31 383,00 -13 180,85

Total net HT**18 202,15**

RPLP % 2,10 18 202,15 382,25

Total TVA non comprise**18 584,40**

Taxe sur la valeur ajoutée % 8,10 18 584,40 1 505,35

Total TVA comprise 20 089,75

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.


Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net
Validité de l'offre: 25.07.2026
Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :