



## Page 08 : Accumulateur d'eau de chauffage HT

### Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie 750 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 790 mm Hauteur totale : 1 740 mm Côte de basculement : 1 784 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x raccord fileté Rp1" avec tube plongeant pour Entrée / Sortie 1 x raccord fileté Rp1" pour Vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour Purge 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1.00	2 399.00	2 399.00
-----	--	-----	------	----------	----------

### Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 800L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1.00	2 341.00	2 341.00
------	--	-----	------	----------	----------

**Total : Accumulateur d'eau de chauffage HT**

**4 740.00**

## Page 67 : Accumulateur d'eau glacée

### Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Réservoir d'eau glacée 1000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 900 mm Hauteur totale : 1 800 mm Côte de basculement : 1 855 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x bride DN80 avec tube plongeant pour Entrée / Sortie 1 x raccord fileté Rp1" pour Vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour Purge 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1.00	3 563.00	3 563.00
-----	---	-----	------	----------	----------

### Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 32mm Armaflex pour cuve de 1000L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1.00	3 629.00	3 629.00
------	--	-----	------	----------	----------

**Total : Accumulateur d'eau glacée**

**7 192.00**

<b>Total brut</b>				<b>20 583.00</b>
Rabais	%	-42.00	20 583.00	-8 644.85
<b>Total net HT</b>				<b>11 938.15</b>
RPLP	%	2.10	11 938.15	250.70
<b>Total TVA non comprise</b>				<b>12 188.85</b>
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8.10	12 188.85	987.30
<b>Total TVA comprise</b>				<b>13 176.15</b>

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre : 3 mois

Facturation selon métré contradictoire, selon norme ASMI/VS1, ISOL-SUISSE.

Prix jusqu'à une hauteur de travail de max. 4.5m

Meilleures salutations

**ISSA SA**



Claudio Tonelli

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : ..... Signature : .....