

Mino SA  
 Alexandre Doury  
 Chemin du Pré-Fleuri 14  
 1228 Plan-les-Ouates

## Offre

No. offre: OF25-13350.2      No. offre: OF25-13350.1  
 Date offre: 08.06.2026      Date offre: 17.12.2025

Notre référence: Cyril Barthel      Votre référence: Alexandre Doury

## Plan-Les-Ouates - Crèche Serpentin

### Informations sur les prix au 1<sup>er</sup> mai 2026

En raison de l'évolution actuelle du marché et de l'approvisionnement, **un ajustement général des prix de 3,5% sera effectué au 1<sup>er</sup> mai 2026**. L'augmentation de prix est indiquée de manière transparente sur les offres et les factures en tant que poste séparé, afin que l'adaptation reste compréhensible à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter la lettre officielle des clients du GROUPE ROTH sur notre site web. Nous vous remercions de votre compréhension.

Bonjour Monsieur Doury

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
<b>Accumulateur change/over</b>					
<b>Fourniture d'un réservoir sur mesure</b>					
ASP	Accumulateur d'énergie 800 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 800 mm Hauteur totale : 1 810 mm Côte de basculement : 1 854 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 4 x bride DN80 2 x raccord fileté Rp1½" pour divers 1 x raccord fileté Rp1" avec tube plongeant pour vidange 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	5 147,00	5 147,00

<b>Soudure sur site</b>					
SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 800mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	3 932,00	3 932,00
<b>Fourniture et pose d'une isolation sur place</b>					
ISOL	Isolation 130mm Laine de roche pour cuve de 800L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	1 957,00	1 957,00
<b>Total Accumulateur change/over</b>					<b>11 036,00</b>
<b>Total brut</b>					<b>11 036,00</b>
	Rabais	%	-47,00	11 036,00	-5 186,90
<b>Total net HT</b>					<b>5 849,10</b>
	RPLP	%	2,10	5 849,10	122,85
<b>Total TVA non comprise</b>					<b>5 971,95</b>
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	5 971,95	483,75
<b>Total TVA comprise</b>					<b>6 455,70</b>

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 60 jours net  
Validité de l'offre: 06.01.2026  
Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

**ISPAG**

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : ..... Signature : .....

