

Planair SA
 Loïck Bieler
 Rue Galilée 6
 1400 Yverdon-les-Bains

Offre

No. offre:	OF26-11896.1	No. offre:	OF26-11896
Date offre:	18.06.2026	Date offre:	27.05.2026

Notre référence:	Cyril Barthel	Votre référence:	Loïck Bieler
------------------	---------------	------------------	--------------

70029 - CAD Puplinge

Informations sur les prix au 1^{er} mai 2026

En raison de l'évolution actuelle du marché et de l'approvisionnement, **un ajustement général des prix de 3,5% sera effectué au 1^{er} mai 2026**. L'augmentation de prix est indiquée de manière transparente sur les offres et les factures en tant que poste séparé, afin que l'adaptation reste compréhensible à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter la lettre officielle des clients du GROUPE ROTH sur notre site web. Nous vous remercions de votre compréhension.

Bonjour Monsieur Bieler

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Tampon CAD					
Fourniture d'un réservoir sur mesure					
ASP	Accumulateur d'énergie 9940 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 500 mm Hauteur totale : 5 990 mm Côte de basculement : 6 037 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 4,50 bar Pression d'essais : 6,80 bar Température : 75 °C Réservoir livré en 3 tronçons. Avec 1 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 1 x bride de révision Ø500/580 4 x bride DN250 1 x bride DN50 avec tuyau coudé avec cône de diffusion 3 x bride DN15 pour thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 3 x bride DN15 pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	24 646,00	24 646,00

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1500mm livré en 3 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	12 081,00	12 081,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 200mm Laine de roche pour cuve de 10000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	10 882,00	10 882,00
------	---	-----	------	-----------	-----------

Sous-total Tampon CAD**47 609,00****Tampon CAD-2****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur d'énergie 15000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 800 mm Hauteur totale : 6 250 mm Côte de basculement : 6 314 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 4,50 bar Pression d'essais : 6,80 bar Température : 75 °C Réservoir livré en 3 tronçons. Avec 1 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 1 x bride de révision Ø500/580 4 x bride DN250 1 x bride DN50 avec tuyau coudé avec cône de diffusion 3 x bride DN15 pour thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 3 x bride DN15 pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	32 501,00	32 501,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1800mm livré en 3 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	14 652,00	14 652,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 200mm Laine de roche pour cuve de 15000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	14 160,00	14 160,00
------	---	-----	------	-----------	-----------

Sous-total Tampon CAD**61 313,00**

Total brut				108 922,00
Rabais	%		108 922,00	
Total net HT				108 922,00
RPLP	%	2,10	108 922,00	2 287,35
Total TVA non comprise				111 209,35
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	111 209,35	9 007,95
Total TVA comprise				120 217,30

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Conditions de paiement: 30 jours net


Validité de l'offre : 3 mois

Facturation selon mètre contradictoire, selon norme ASMI/VSI, ISOL-SUISSE.

Prix jusqu'à une hauteur de travail de max. 4.5m

Meilleures salutations

ISSA SA



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :