

Alvazzi Groupe  
Chemin du Pré-Fleuri 15  
1228 Plan-les-Ouates

## Offre

No. offre: OF26-11963  
Date offre: 02.06.2026

Notre référence: Cyril Barthel

## Genève - Rue de Lausanne

Bonjour Mesdames et Messieurs

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
	<b>Bouilleur 1</b>				
ASP	<b>Fourniture d'un réservoir sur mesure</b> Accumulateur sanitaire 1000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 900 mm Hauteur totale : 1 750 mm Côte de basculement : 1 807 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 1 x bride DN65 avec tube plongeant pour charge aller 1 x bride DN65 avec tube plongeant pour mise en série 1 x raccord fileté Rp2" pour eau chaude 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier(s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	7 339,00	7 339,00

**Fourniture et pose d'une isolation sur place**

ISOL	Isolation 130mm Laine de roche pour cuve de 1000L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	2 691,00	2 691,00
------	---	-----	------	----------	----------

**Total Bouilleur 1****10 030,00****Bouilleur 2****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 1000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 900 mm Hauteur totale : 1 750 mm Côte de basculement : 1 807 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 1 x bride DN65 avec tube plongeant pour charge retour 1 x bride DN65 avec tube plongeant pour mise en série 1 x raccord fileté Rp2" avec tôle de déflexion pour circulation 1 x raccord fileté Rp2" avec tôle de déflexion pour eau froide 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	7 368,00	7 368,00
-----	--	-----	------	----------	----------

**Fourniture et pose d'une isolation sur place**

ISOL	Isolation 130mm Laine de roche pour cuve de 1000L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	2 691,00	2 691,00
------	---	-----	------	----------	----------

**Total Bouilleur 2****10 059,00****Total brut****20 089,00**

Rabais % -42,00 20 089,00 -8 437,40

**Total net HT****11 651,60**

RPLP % 2,10 11 651,60 244,70

**Total TVA non comprise****11 896,30**

Taxe sur la valeur ajoutée % 8,10 11 896,30 963,60

**Total TVA comprise****12 859,90**

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net


Validité de l'offre: 01.08.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

**ISPAG**



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : ..... Signature : .....