

Bosson + Pillet SA
 Sophie Lavaud
 Chemin Louis-Hubert 2
 1213 Petit-Lancy

Offre

No. offre: OF26-11979
 Date offre: 03.06.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Sophie Lavaud

Lancy - BAC Maisonnette

Bonjour Madame Lavaud

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

Chauffe-eau en acier inox

ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur sanitaire 1500 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 000 mm Hauteur totale : 2 160 mm Côte de basculement : 2 217 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube diffuseur pour charge aller 1 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour charge retour 1 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube diffuseur pour charge aller 2 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour charge retour 2 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	3,00	13 086,00	39 258,00

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1000mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	3,00	4 688,00	14 064,00
-----	---	-----	------	----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm Laine de roche pour cuve de 1500L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	3,00	3 043,00	9 129,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Chauffe-eau en acier inox**62 451,00****Total brut****62 451,00**

Rabais

%

-42,00

62 451,00

-26 229,40

Total net HT**36 221,60**

RPLP

%

2,10

36 221,60

760,65

Total TVA non comprise**36 982,25**

Taxe sur la valeur ajoutée

%

8,10

36 982,25

2 995,55

Total TVA comprise**39 977,80**

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 02.08.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :

