

SRG Engineering
 Agnès Vesin
 R.G. Riedweg et Gendre SA
 Ch. de Maillefer 36
 1052 Mont-sur-Lausanne

Offre

No. offre: OF26-11991
 Date offre: 03.06.2026

Notre référence: Claudio Tonelli Votre référence: Agnès Vesin

Glovelier - Halle horlogère

Bonjour Madame Vesin

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
01 - Stockage eau glacée 6°C					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Réservoir d'eau glacée 5000 litres sur pieds, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 600 mm Hauteur totale : 2 950 mm Côte de basculement : 3 057 mm Garde au sol : 150 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x bride DN200 avec tube plongeant pour Entrée / Sortie 2 x raccord fileté Rp2" pour Purge / Vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	2.00	27 602.00	55 204.00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place Isolation 32mm Armaflex pour cuve de 5000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	2.00	9 243.00	18 486.00
Total : Stockage eau glacée 6°C					73 690.00

02 - Stockage eau chauffage 45°C

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie 4400 litres sur pieds, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 600 mm Hauteur totale : 2 650 mm Côte de basculement : 2 768 mm Garde au sol : 150 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x bride DN200 avec tube plongeant pour Entrée / Sortie 2 x bride DN200 avec tube plongeant pour Aller / Retour 2 x raccord fileté Rp2" pour Purge / Vidange 3 x raccord fileté Rp1½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp1½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	2.00	30 137.00	60 274.00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 5000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	2.00	6 435.00	12 870.00
------	--	-----	------	----------	-----------

Total : Stockage eau chauffage 45°C

73 144.00

Total brut

146 834.00

Rabais

%

146 834.00

Total net HT

146 834.00

RPLP

%

2.10

146 834.00

3 083.50

Total TVA non comprise

149 917.50

Taxe sur la valeur ajoutée

%

8.10

149 917.50

12 143.30

Total TVA comprise

162 060.80

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 02.07.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Claudio Tonelli

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :