

Ecoeur Frères SA
 Grégory Ecoeur
 Rue St-Didier 41
 1868 Collombey

Offre

No. offre: OF26-12000
 Date offre: 08.06.2026

Notre référence: Claudio Tonelli Votre référence: Grégory Ecoeur

Glion - EPSM Glion, Route de Champ-Fleuri 8

Bonjour Monsieur Ecoeur

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Accumulateur de chauffage					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur d'énergie 4000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 400 mm Hauteur totale : 2 930 mm Côte de basculement : 3 012 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 3 tronçons. Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 1 x bride de révision Ø500/580 2 x bride DN100 avec tube plongeant pour Entrée / Sortie 2 x bride DN100 avec tube plongeant pour Aller / Retour 1 x raccord fileté Rp2" pour Vidange 1 x raccord fileté Rp1" pour Purge 5 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 5 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	16 340,00	16 340,00

Soudure Sur Place

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1400mm livré en 3 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	11 053,00	11 053,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 4000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	5 617,00	5 617,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total : Accumulateur de chauffage**33 010,00****Chauffe-eau 01****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 2500 litres sur pieds, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 250 mm Hauteur totale : 2 310 mm Côte de basculement : 2 393 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 3 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø500/580 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Entrée / Sortie 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Aller / Retour 1 x raccord fileté Rp1¼" pour Circulation 1 x raccord fileté Rp1¼" pour Vidange 1 x raccord fileté Rp1" pour Purge 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	18 701,00	18 701,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Soudure Sur Place

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1250mm livré en 3 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	10 282,00	10 282,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 2500L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	4 213,00	4 213,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total : Chauffe-eau 01**33 196,00**

Chauffe-eau 02 : Récupération de chaleur

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 1000 litres sur pieds, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 800 mm Hauteur totale : 2 210 mm Côte de basculement : 2 246 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour Entrée / Sortie 2 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour Aller / Retour 1 x raccord fileté Rp1¼" pour Circulation 1 x raccord fileté Rp1¼" pour Vidange 1 x raccord fileté Rp1" pour Purge 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier(s) 6 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	11 451,00	11 451,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 1000L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	2 925,00	2 925,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total : Chauffe-eau 02 : Récupération de chaleur

14 376,00

Total brut

80 582,00

Rabais

%

-42,00

80 582,00

-33 844,45

Total net HT

46 737,55

RPLP

%

2,10

46 737,55

981,50

Total TVA non comprise

47 719,05

Taxe sur la valeur ajoutée

%

8,10

47 719,05

3 865,25

Total TVA comprise

51 584,30

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 07.08.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Claudio Tonelli

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :