

GD Climat SA
 Thomas Clivaz
 Route des Iles 40
 1951 Sion

Offre

No. offre: OF26-12010
 Date offre: 09.06.2026

Notre référence: Cyril Barthel Votre référence: Thomas Clivaz

Bex - Route des Placettes 1 - Prayon P24 - CH-FR

Bonjour Monsieur Clivaz

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Accumulateur de chaud					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie 2350 litres sur pieds, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 570 mm Côte de basculement : 2 639 mm Garde au sol : 150 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 2 x bride de révision Ø120/180 4 x bride DN80 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp2" pour purge 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour vidange 8 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	17 360,00	17 360,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 2500L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	4 563,00	4 563,00
Total Accumulateur de chaud					21 923,00

Accumulateur eau glacée

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Réservoir d'eau glacée 2350 litres sur pieds, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 570 mm Côte de basculement : 2 639 mm Garde au sol : 150 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 50 °C Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 2 x bride de révision Ø120/180 4 x bride DN100 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp2" pour purge 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour vidange 8 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	17 802,00	17 802,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 50mm Armaflex pour cuve de 2500L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	7 605,00	7 605,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Accumulateur eau glacée **25 407,00**

Total brut				47 330,00
Rabais	%	-42,00	47 330,00	-19 878,60
Total net HT				27 451,40
RPLP	%	2,10	27 451,40	576,50
Total TVA non comprise				28 027,90
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	28 027,90	2 270,25
Total TVA comprise				30 298,15

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 08.08.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :