

Hälg & Cie. SA
 Erika Stadler
 Rue Pierre-Yerly 4-8
 1762 Givisiez

Offre

No. offre: OF26-12190
 Date offre: 24.06.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Erika Stadler

Payerne - STEP de l'Eparsé

Bonjour Madame Stadler

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

Page 03 : Accumulateur pour eau de chauffage

ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur d'énergie 5000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 600 mm Hauteur totale : 2 880 mm Côte de basculement : 2 989 mm Garde au sol : 150 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x bride DN65 avec tube plongeant pour Entrée 1 / Sortie 1 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Entrée 2 / Sortie 2 1 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	8 701,00	8 701,00
SSP	Soudure sur site				
	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1600mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage.	Pce	1,00	7 712,00	(7 712,00)

Nettoyage et repli du chantier.

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 5000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	6 085,00	6 085,00
------	--	-----	------	----------	----------

Option : Complément accessoire

ACC	Option : Bride de révision Ø500/580 inclus capot isolant	Pce	1,00	2 030,00	(2 030,00)
-----	--	-----	------	----------	------------

Total : Accumulateur pour eau de chauffage**14 786,00****Page 04 : Accumulateur pour eau de chauffage (Option)****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur d'énergie 5000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 600 mm Hauteur totale : 2 880 mm Côte de basculement : 2 989 mm Garde au sol : 150 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x bride DN65 avec tube plongeant pour Entrée 1 / Sortie 1 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Entrée 2 / Sortie 2 1 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 3 x raccord fileté Rp1½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp1½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	8 701,00	(8 701,00)
-----	---	-----	------	----------	------------

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1600mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	7 712,00	(7 712,00)
-----	--	-----	------	----------	------------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 5000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	6 085,00	(6 085,00)
------	--	-----	------	----------	------------

Option : Complément accessoire

ACC	Option : Bride de révision Ø500/580 inclus capot isolant	Pce	1,00	2 030,00	(2 030,00)
-----	--	-----	------	----------	------------

Total brut**14 786,00**

Rabais

% -42,00 14 786,00 -6 210,10

Total net HT**8 575,90**

RPLP

% 2,10 8 575,90 180,10

Total TVA non comprise**8 756,00**

Taxe sur la valeur ajoutée

%

8,10

8 756,00

709,25

Total TVA comprise**9 465,25**

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 60 jours escompte 2%


Validité de l'offre: 23.08.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :