

GD Climat SA
 Daphné Meyer
 Route des Iles 40
 1951 Sion

Offre

No. offre: OF26-12237
 Date offre: 24.06.2026

Notre référence: Cyril Barthel
 Délais: 06.01.2025
 Votre référence: Daphné Meyer

Les Collons - Cervin

Bonjour Madame Meyer

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Accu pellet					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur d'énergie 2000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 2 320 mm Côte de basculement : 2 384 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 2 x bride DN100 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" avec tube plongeant pour vidange 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 6 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	3,00	6 036,00	18 108,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place				
	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	3,00	3 395,00	10 185,00
Total Accu pellet					28 293,00

Chaufferie gaz

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie 2000 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 010 mm Côte de basculement : 2 098 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 3 tronçons. Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 6 x bride DN100 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" avec tube plongeant pour vidange 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 6 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	8 391,00	8 391,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1200mm livré en 3 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	8 104,00	8 104,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 395,00	3 395,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Chaufferie gaz

19 890,00

Chaufferie gaz - 2

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie 2500 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 250 mm Hauteur totale : 2 280 mm Côte de basculement : 2 364 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 3 tronçons. Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 6 x bride DN100 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" avec tube plongeant pour vidange 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 6 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	9 659,00	9 659,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1250mm livré en 3 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	10 282,00	10 282,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 2500L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 863,00	3 863,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Chaufferie gaz - 2**23 804,00****Total brut****71 987,00**

Rabais

%

-42,00

71 987,00

-30 234,55

Total net HT**41 752,45**

RPLP

%

2,10

41 752,45

876,80

Total TVA non comprise**42 629,25**

Taxe sur la valeur ajoutée

%

8,10

42 629,25

3 452,95

Total TVA comprise**46 082,20**

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 23.08.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :