

Zero-C / Climat Gestion SA
 Mathieu Lion
 Zone Industrielle Les Combes 9
 1955 Saint-Pierre-de-Clages

Offre

No. offre: OF26-12271
 Date offre: 29.06.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Mathieu Lion

Plan-Les-Ouates - Alpina

Bonjour Monsieur Lion

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Accumulateur chaud - 10'000 litres					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur d'énergie 10000 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 900 mm Hauteur totale : 3 900 mm Côte de basculement : 4 014 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 4 x bride DN200 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp2" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 5 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	18 507,00	18 507,00

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 10000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman y compris étanchéités de la cuve pour pose en extérieure et 2 fonds Zeppelin Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	12 101,00	12 101,00
------	---	-----	------	-----------	-----------

Total : Accumulateur chaud 10'000 litres**30 608,00****Accumulateur chaud - 20'000 litres****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur d'énergie 20000 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 2 200 mm Hauteur totale : 5 670 mm Côte de basculement : 5 776 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 4 x bride DN200 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp2" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 5 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	27 128,00	27 128,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 20000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman y compris étanchéités de la cuve pour pose en extérieure et 2 fonds Zeppelin Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	21 015,00	21 015,00
------	---	-----	------	-----------	-----------

Total : Accumulateur chaud 20'000 litres**48 143,00****Accumulateur chaud - 30'000 litres****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur d'énergie 30000 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 2 800 mm Hauteur totale : 5 360 mm Côte de basculement : 5 540 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 4 x bride DN200 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp2" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 5 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	48 632,00	48 632,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 30000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman y compris étanchéités de la cuve pour pose en extérieure et 2 fonds Zeppelin Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	22 635,00	22 635,00
------	---	-----	------	-----------	-----------

Total : Accumulateur chaud 30'000 litres**71 267,00****Accumulateur chaud - 60'000 litres****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur d'énergie 60000 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 3 100 mm Hauteur totale : 8 460 mm Côte de basculement : 8 601 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 4 x bride DN200 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp2" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 5 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	71 211,00	71 211,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 60000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman y compris étanchéités de la cuve pour pose en extérieure et 2 fonds Zeppelin Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	27 492,00	27 492,00
------	---	-----	------	-----------	-----------

Total : Accumulateur chaud 60'000 litres**98 703,00****Accumulateur froid - 10'000 litres****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Réservoir d'eau glacée 10000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 900 mm Hauteur totale : 3 900 mm Côte de basculement : 4 014 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 4 x bride DN200 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp2" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 5 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	20 042,00	20 042,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 50mm Armaflex pour cuve de 10000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman y compris étanchéités de la cuve pour pose en extérieure et 2 fonds Zeppelin Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	21 800,00	21 800,00
------	--	-----	------	-----------	-----------

Total : Accumulateur froid 10'000 litres**41 842,00****Accumulateur froid - 20'000 litres****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Réservoir d'eau glacée 20000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 2 200 mm Hauteur totale : 5 670 mm Côte de basculement : 5 776 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 4 x bride DN200 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp2" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 5 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	29 612,00	29 612,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 50mm Armaflex pour cuve de 20000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman y compris étanchéités de la cuve pour pose en extérieure et 2 fonds Zeppelin Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	30 014,00	30 014,00
------	--	-----	------	-----------	-----------

Total : Accumulateur froid 20'000 litres**59 626,00****Accumulateur froid - 30'000 litres****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Réservoir d'eau glacée 30000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 2 800 mm Hauteur totale : 5 360 mm Côte de basculement : 5 540 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 4 x bride DN200 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp2" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 5 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	44 947,00	44 947,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 50mm Armaflex pour cuve de 30000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman y compris étanchéités de la cuve pour pose en extérieure et 2 fonds Zeppelin Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	38 228,00	38 228,00
------	--	-----	------	-----------	-----------

Total : Accumulateur froid 30'000 litres**83 175,00****Accumulateur froid - 60'000 litres****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Réservoir d'eau glacée 60000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 3 100 mm Hauteur totale : 8 460 mm Côte de basculement : 8 601 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 4 x bride DN200 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp2" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 5 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	80 180,00	80 180,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 50mm Armaflex pour cuve de 60000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman y compris étanchéités de la cuve pour pose en extérieure et 2 fonds Zeppelin Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	62 868,00	62 868,00
------	--	-----	------	-----------	-----------

Total : Accumulateur froid 60'000 litres**143 048,00****Non inclus pour l'ensemble des isolations : location de nacelle ou d'échafaudage. Offre après visite locale.**

Total brut				576 412,00
Rabais	%	-42,00	576 412,00	-242 093,05
Total net HT				334 318,95
RPLP	%	2,10	334 318,95	7 020,70
Total TVA non comprise				341 339,65
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	341 339,65	27 648,50
Total TVA comprise				368 988,15

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 28.08.2026


Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et

restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :