

CGC Energie SA
 Chemin du Foron 14
 Case postale 216
 1226 Thônex

Offre

No. offre: OF26-12368
 Date offre: 06.07.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Bernex - Les Jardins de Lully

Bonjour Mesdames et Messieurs

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Bâtiment A - Accu					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie 2400 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 950 mm Hauteur totale : 3 630 mm Côte de basculement : 3 661 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 10,00 bar Pression d'essais : 15,00 bar Température : 109 °C Raccords : 10 x raccord fileté Rp2" (Max 2") Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	5 063,00	5 063,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 2500L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	4 097,00	4 097,00
Total Bâtiment A - Accu					9 160,00

Bâtiment A - ECS

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 2600 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 570 mm Côte de basculement : 2 639 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 10,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 1 x bride de révision Ø120/180 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude/froide 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour charge aller / retour 1 x raccord fileté Rp1½" avec tôle de déflexion 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	17 964,00	17 964,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 3000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	4 565,00	4 565,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Bâtiment A - ECS

22 529,00

Bâtiment B - Accu

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie 1500 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 700 mm Hauteur totale : 4 100 mm Côte de basculement : 4 115 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 10,00 bar Pression d'essais : 15,00 bar Température : 109 °C Raccords : 10 x raccord fileté Rp2" (Max 2") Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	3 785,00	3 785,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 1500L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 161,00	3 161,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Bâtiment B - Accu

6 946,00

Bâtiment B - ECS

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 2000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 2 370 mm Côte de basculement : 2 433 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 10,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude/froide 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour charge aller / retour 1 x raccord fileté Rp1½" avec tôle de déflexion 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	13 366,00	13 366,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 598,00	3 598,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Bâtiment B - ECS

16 964,00

Bâtiment C - Accu

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie 1500 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 950 mm Hauteur totale : 2 360 mm Côte de basculement : 2 407 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 10,00 bar Pression d'essais : 15,00 bar Température : 109 °C Raccords : 10 x raccord fileté Rp2" (Max 2") Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	3 665,00	3 665,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 1500L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 043,00	3 043,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Bâtiment C - Accu

6 708,00

Bâtiment C - ECS

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 2000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 2 370 mm Côte de basculement : 2 433 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 10,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude/froide 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour charge aller / retour 1 x raccord fileté Rp1½" avec tôle de déflexion 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	13 366,00	13 366,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 598,00	3 598,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Bâtiment C - ECS

16 964,00

Bâtiment D - Accu

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie 3900 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 250 mm Hauteur totale : 3 470 mm Côte de basculement : 3 526 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 10,00 bar Pression d'essais : 15,00 bar Température : 109 °C Raccords : 10 x raccord fileté Rp2" (Max 2") Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	6 396,00	6 396,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 4000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	5 267,00	5 267,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Bâtiment D - Accu

11 663,00

Bâtiment D - ECS

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 4300 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 300 mm Hauteur totale : 3 530 mm Côte de basculement : 3 589 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 10,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude/froide 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour charge aller / retour 1 x raccord fileté Rp1½" avec tôle de déflexion 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	22 356,00	22 356,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 5000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	6 288,00	6 288,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Bâtiment D - ECS

28 644,00

Bâtiment E - Accu

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie 1900 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 950 mm Hauteur totale : 2 920 mm Côte de basculement : 2 958 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 10,00 bar Pression d'essais : 15,00 bar Température : 109 °C Raccords : 10 x raccord fileté Rp2" (Max 2") Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	4 464,00	4 464,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 3000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	4 565,00	4 565,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Bâtiment E - Accu

9 029,00

Bâtiment E - ECS

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 2775 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 300 mm Hauteur totale : 2 380 mm Côte de basculement : 2 467 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 10,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude/froide 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour charge aller / retour 1 x raccord fileté Rp1½" avec tôle de déflexion 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	18 053,00	18 053,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 3000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	4 768,00	4 768,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Bâtiment E - ECS

22 821,00

Bâtiment F - Accu

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie 2900 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 300 mm Hauteur totale : 2 490 mm Côte de basculement : 2 573 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 10,00 bar Pression d'essais : 15,00 bar Température : 109 °C Raccords : 10 x raccord fileté Rp2" (Max 2") Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	7 003,00	7 003,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 3000L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	4 331,00	4 331,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Bâtiment F - Accu

11 334,00

Bâtiment F - ECS

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 3500 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 3 370 mm Côte de basculement : 3 423 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 10,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude/froide 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour charge aller / retour 1 x raccord fileté Rp1½" avec tôle de déflexion 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	20 587,00	20 587,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 3500L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	5 119,00	5 119,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Bâtiment F - ECS

25 706,00

Bâtiment G - Accu

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie 2900 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 300 mm Hauteur totale : 2 490 mm Côte de basculement : 2 573 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 10,00 bar Pression d'essais : 15,00 bar Température : 109 °C Raccords : 10 x raccord fileté Rp2" (Max 2") Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	7 003,00	7 003,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 3000L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	4 331,00	4 331,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Bâtiment G - Accu

11 334,00

Bâtiment G - ECS

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 3300 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 300 mm Hauteur totale : 2 770 mm Côte de basculement : 2 845 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 10,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude/froide 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour charge aller / retour 1 x raccord fileté Rp1½" avec tôle de déflexion 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	19 246,00	19 246,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 3500L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	5 119,00	5 119,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Bâtiment G - ECS

24 365,00

Bâtiment H - Accu

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie 1900 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 950 mm Hauteur totale : 2 920 mm Côte de basculement : 2 958 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 10,00 bar Pression d'essais : 15,00 bar Température : 109 °C Raccords : 10 x raccord fileté Rp2" (Max 2") Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	4 464,00	4 464,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 2000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 629,00	3 629,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Bâtiment H - Accu

8 093,00

Bâtiment H - ECS**Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 2700 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 300 mm Hauteur totale : 2 320 mm Côte de basculement : 2 409 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 10,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude/froide 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour charge aller / retour 1 x raccord fileté Rp1½" avec tôle de déflexion 2 x raccord fileté Rp1½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp1½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	18 053,00	18 053,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 3000L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	4 534,00	4 534,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Bâtiment H - ECS**22 587,00****Total brut****254 847,00**

Rabais

%	-42,00	254 847,00	-107 035,75
---	--------	------------	-------------

Total net HT**147 811,25**

RPLP

%	2,10	147 811,25	3 104,05
---	------	------------	----------

Total TVA non comprise**150 915,30**

Taxe sur la valeur ajoutée

%	8,10	150 915,30	12 224,15
---	------	------------	-----------

Total TVA comprise**163 139,45**

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net


Validité de l'offre: 04.09.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :