

CGC Energie SA
 Marc Plumeau
 Chemin du Foron 14
 Case postale 216
 1226 Thônex

Offre

No. offre: OF26-12369
 Date offre: 06.07.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Marc Plumeau

Genève - Italie 11

Bonjour Monsieur Plumeau

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Cuve acier 300 I FROID					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Réservoir d'eau froide 300 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 500 mm Hauteur totale : 1 710 mm Côte de basculement : 1 728 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 3 °C Raccords : 2 x bride DN65 1 x raccord fileté Rp1" pour Vidange 6 x raccord fileté Rp½" 1 x raccord fileté Rp½" pour Purge Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	2 192,00	2 192,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place Isolation 25mm Armaflex pour cuve de 500L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	2 575,00	2 575,00
Total Cuve acier 300 I FROID					4 767,00

Cuve acier 500 I CHAUD

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie 500 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 600 mm Hauteur totale : 1 910 mm Côte de basculement : 1 933 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 4 x bride DN65 pour Entrée/Sortie 2 x raccord fileté Rp1½" pour Entrée/Sortie 1 x raccord fileté Rp1" pour Vidange 6 x raccord fileté Rp½" 1 x raccord fileté Rp½" pour Purge Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	2 497,00	2 497,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm Laine de roche pour cuve de 500L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	1 873,00	1 873,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total Cuve acier 500 I CHAUD

4 370,00

Total brut

9 137,00

Rabais

%

-42,00

9 137,00

-3 837,55

Total net HT

5 299,45

RPLP

%

2,10

5 299,45

111,30

Total TVA non comprise

5 410,75

Taxe sur la valeur ajoutée

%

8,10

5 410,75

438,25

Total TVA comprise

5 849,00

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 04.09.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :