

Monnier Chauffage Ventilation et
 Climatisation SA
 Romain Sprengers
 Avenue du Prieuré 8
 1009 Pully

Offre

No. offre: OF26-12388
 Date offre: 07.07.2026

Notre référence: Claudio Tonelli Votre référence: Romain Sprengers

Le Mont-sur-Lausanne - Immeuble, chemin des Pâquis 45

Bonjour Monsieur Sprengers

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Page 07 : Accumulateur tampon CHAUD					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur d'énergie 2000 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 250 mm Hauteur totale : 1 920 mm Côte de basculement : 2 019 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 2 x bride DN50 avec tube plongeant pour Entrée / Sortie 1 x raccord fileté Rp1¼" pour Vidange 1 x raccord fileté Rp1" pour Purge 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 2 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1.00	6 573.00	6 573.00
SSP	Soudure Sur Place				
	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1250mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1.00	6 048.00	6 048.00

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm Laine de roche pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1.00	3 043.00	3 043.00
------	---	-----	------	----------	----------

Total : Accumulateur tampon CHAUD**15 664.00****Page 23 : Chauffe-eau ECS****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 1500 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 1 840 mm Côte de basculement : 1 920 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 1 x bride de révision Ø200/280 pour Corps de chauffe électrique 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Eau Froide / Eau Chaude 1 x raccord fileté Rp2" avec tube diffuseur pour Retour Charge échangeur 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Aller Charge échangeur 1 x raccord fileté Rp1½" pour Résistance électrique 1 x raccord fileté Rp1" pour Circulation 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 2 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1.00	14 398.00	14 398.00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

ACC	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 280/16kW Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Élément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 280 mm, avec joint, vis et capot isolant.	Pce	1.00	3 005.00	3 005.00
-----	---	-----	------	----------	----------

Soudure Sur Place

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1100mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1.00	4 990.00	4 990.00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm Laine de roche pour cuve de 1500L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1.00	3 043.00	3 043.00
------	---	-----	------	----------	----------

Total : Chauffe-eau ECS**25 436.00**

Total brut				41 100.00
Rabais	%	-42.00	41 100.00	-17 262.00
Total net HT				23 838.00
RPLP	%	2.10	23 838.00	500.60
Total TVA non comprise				24 338.60
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8.10	24 338.60	1 971.45
Total TVA comprise				26 310.05

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 05.08.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Claudio Tonelli

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :