

Raboud Energie SA
 Jean-Marc Dousse
 Rue de l'Étang 8
 1630 Bulle

Offre

No. offre: OF26-12494
 Date offre: 14.07.2026

Notre référence: Claudio Tonelli Votre référence: Jean-Marc Dousse

Broc - Immeuble de 20 logements, rue de Montsalvens 34

Bonjour Monsieur Dousse

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

Bâtiment A : Chauffe-eau

ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur sanitaire 1000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 850 mm Hauteur totale : 1 980 mm Côte de basculement : 2 025 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Eau Froide / Eau Chaude 1 x raccord fileté Rp2" avec tube diffuseur pour Charge Aller 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Charge Retour 1 x raccord fileté Rp1" avec tôle de déflexion pour Circulation 2 x raccord fileté Rp¾" pour Purge / Vidange 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier(s) 2 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	9 476,00	9 476,00

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm Laine de roche pour cuve de 1000L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	2 691,00	2 691,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total : Bâtiment A : Chauffe-eau**12 167,00****Bâtiment B : Chauffe-eau****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire 1500 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 1 840 mm Côte de basculement : 1 920 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Eau Froide / Eau Chaude 1 x raccord fileté Rp2" avec tube diffuseur pour Charge Aller 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Charge Retour 1 x raccord fileté Rp1" avec tôle de déflexion pour Circulation 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 2 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	13 352,00	13 352,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm Laine de roche pour cuve de 1500L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 043,00	3 043,00
------	---	-----	------	----------	----------

Option : Soudure Sur Place - Bâtiment

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1100mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	4 990,00	(4 990,00)
-----	---	-----	------	----------	------------

Total : Bâtiment B : Chauffe-eau**16 395,00****Total brut**

Rabais	%	-42,00	28 562,00	-11 996,05
--------	---	--------	-----------	------------

Total net HT

RPLP	%	2,10	16 565,95	347,90
------	---	------	-----------	--------

Total TVA non comprise

Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	16 913,85	1 370,00
----------------------------	---	------	-----------	----------

Total TVA comprise**18 283,85**

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 12.09.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Claudio Tonelli

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :