

BMS-Energietechnik SA
 Succursale Bulle
 Hervé Théraulaz
 Rue de l'Etang 9
 1630 Bulle

Offre

No. offre: OF26-12644
 Date offre: 30.07.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Hervé Théraulaz

Bulle - TE137264

Bonjour Monsieur Théraulaz

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Accumulateur pour eau de chauffage - 2 unités					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie 8000 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 900 mm Hauteur totale : 3 200 mm Côte de basculement : 3 338 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Avec 1 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 4 x bride DN200 avec tube plongeant 1 x bride DN200 avec tube diffuseur 2 x bride DN200 1 x raccord fileté Rp2" pour purge 1 x raccord fileté Rp2" pour vidange 10 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	2,00	12 766,00	25 532,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place Isolation 200mm Laine de roche pour cuve de 8000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	2,00	5 082,00	10 164,00
Total Accumulateur pour eau de chauffage - 2 unités					35 696,00

Accumulateur pour eau de chauffage - 4 unités

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie 8000 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 900 mm Hauteur totale : 3 200 mm Côte de basculement : 3 338 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x bride DN200 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp2" pour purge 1 x raccord fileté Rp2" pour vidange 10 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	2,00	10 401,00	20 802,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 200mm Laine de roche pour cuve de 8000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	2,00	5 082,00	10 164,00
------	--	-----	------	----------	-----------

Total Accumulateur pour eau de chauffage - 4 unités

30 966,00

Total brut

66 662,00

Rabais

% -10,00 66 662,00 -6 666,20

Total net HT

59 995,80

RPLP

% 2,10 59 995,80 1 259,90

Total TVA non comprise

61 255,70

Taxe sur la valeur ajoutée

% 8,10 61 255,70 4 961,70

Total TVA comprise

66 217,40

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 28.09.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :