

BESM SA  
 Benjamin Maillard  
 Rte des Moulins 40  
 Case postale 48  
 1523 Granges-Marnand

## Offre

No. offre: OF26-11859.1  
 Date offre: 14.08.2026

No. offre: OF26-11859  
 Date offre: 22.05.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Benjamin Maillard

## Le Lieu - Fromagerie

Bonjour Monsieur Maillard

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

| Position | Texte | UQ | Quantité | Prix | Montant |
|----------|-------|----|----------|------|---------|
|----------|-------|----|----------|------|---------|

## Accumulateur d'énergie 15000

| Fourniture d'un réservoir sur mesure |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |           |           |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|
| ASP                                  | Accumulateur d'énergie 15000 litres sur pieds, en Acier S235JR<br>Ø non isolé : 1 900 mm<br>Hauteur totale : 5 610 mm<br>Côte de basculement : 5 690 mm<br>Garde au sol : 50 mm<br>Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille<br>Pression de service : 4,00 bar<br>Pression d'essais : 6,00 bar<br>Température : 109 °C<br>Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification<br>Raccords :<br>1 x bride de révision Ø500/580<br>4 x bride DN150 avec tube plongeant<br>1 x raccord fileté Rp2" pour purge<br>1 x raccord fileté Rp2" pour viddange<br>5 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant<br>5 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100<br>Disposition des raccords librement configurable | Pce | 1,00 | 29 804,00 | 29 804,00 |

**Fourniture et pose d'une isolation sur place**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|
| ISOL | Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 15000L (hauteur au dessus 2500mm)<br>avec manteau Aluman<br>Délai d'installation : sur demande<br>Préavis de 2 à 3 semaines sur appel<br>Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé.<br>Plus-value si déjà raccordé: +10% | Pce | 1,00 | 13 808,00 | 13 808,00 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|

**Total Accumulateur d'énergie 15000****43 612,00****Accumulateur d'énergie 17000****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |           |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|
| ASP | Accumulateur d'énergie 17000 litres sur pieds, en Acier S235JR<br>Ø non isolé : 2 000 mm<br>Hauteur totale : 5 750 mm<br>Côte de basculement : 5 836 mm<br>Garde au sol : 50 mm<br>Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille<br>Pression de service : 4,00 bar<br>Pression d'essais : 6,00 bar<br>Température : 109 °C<br>Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification<br>Raccords :<br>1 x bride de révision Ø500/580<br>4 x bride DN150 avec tube plongeant<br>1 x raccord fileté Rp2" pour purge<br>1 x raccord fileté Rp2" pour viddange<br>5 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant<br>5 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100<br>Disposition des raccords librement configurable | Pce | 1,00 | 32 392,00 | 32 392,00 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|

**Fourniture et pose d'une isolation sur place**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|
| ISOL | Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 20000L (hauteur au dessus 2500mm)<br>avec manteau Aluman<br>Délai d'installation : sur demande<br>Préavis de 2 à 3 semaines sur appel<br>Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé.<br>Plus-value si déjà raccordé: +10% | Pce | 1,00 | 15 915,00 | 15 915,00 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|

**Total Accumulateur d'énergie 15000****48 307,00****Accumulateur eau glacée****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |          |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| ASP | Réservoir d'eau glacée 1600 litres sur pieds, en Acier S235JR<br>Ø non isolé : 950 mm<br>Hauteur totale : 2 500 mm<br>Côte de basculement : 2 545 mm<br>Garde au sol : 100 mm<br>Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc<br>Pression de service : 3,00 bar<br>Pression d'essais : 4,50 bar<br>Température : 109 °C<br>Raccords :<br>2 x bride DN150<br>2 x bride DN100<br>1 x raccord fileté Rp1" pour vidange<br>1 x raccord fileté Rp¾" pour purge<br>1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s)<br>3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s)<br>Disposition des raccords librement configurable | Pce | 1,00 | 4 628,00 | 4 628,00 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|

**Fourniture et pose d'une isolation sur place**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |      |          |          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|
| ISOL | Isolation 50mm Armaflex pour cuve de 1750L (hauteur sous 2500mm)<br>avec manteau Aluman<br>Délai d'installation : sur demande<br>Préavis de 2 à 3 semaines sur appel<br>Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé.<br>Plus-value si déjà raccordé: +10% | Pce | 1,00 | 5 384,00 | 5 384,00 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|

**Total Accumulateur eau glacée****10 012,00****Total brut****101 931,00**

Rabais

%

101 931,00

**Total net HT****101 931,00**

RPLP

%

2,10

101 931,00

2 140,55

**Total TVA non comprise****104 071,55**

Taxe sur la valeur ajoutée

%

8,10

104 071,55

8 429,80

**Total TVA comprise****112 501,35**

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Conditions de paiement: 30 jours net


Validité de l'offre : 3 mois

Facturation selon métré contradictoire, selon norme ASMI/VS1, ISOL-SUISSE.

Prix jusqu'à une hauteur de travail de max. 4.5m

Meilleures salutations

**ISSA SA**



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : ..... Signature : .....