

Alvazzi Groupe SA
 Benjamin Lucas
 Rue des Uttins 27
 1400 Yverdon-les-Bains

Offre

No. offre: OF26-11978.1
 Date offre: 14.08.2026

No. offre: OF26-11978
 Date offre: 03.06.2026

Notre référence: Claudio Tonelli

Votre référence: Benjamin Lucas

Onnens (VD) - Chaufferie 1MW (Remplacement Production Mazout aux Pellets)

Bonjour Monsieur Lucas

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Accumulateur d'eau chaude no 01 et 02					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie 15000 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 2 000 mm Hauteur totale : 5 160 mm Côte de basculement : 5 256 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 2 x bride DN125 avec tube plongeant pour Entrée / Sortie 5 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	2.00	30 544.00	61 088.00
SSP	Soudure Sur Place Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 2000mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	2.00	10 131.00	20 262.00

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 260mm Laine de roche pour cuve de 15000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	2.00	19 287.00	38 574.00
------	---	-----	------	-----------	-----------

Total Brut : Accumulateur d'eau chaude no 01 et 02**119 924.00**

Rabais

%

-42.00

119 924.00

-50 368.10

Total Net Accumulateur d'eau chaude no 01 et 02**69 555.90****Option 01 : Accumulateur d'eau chaude no 01 - 02 et 03****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur d'énergie 10000 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 900 mm Hauteur totale : 3 900 mm Côte de basculement : 4 014 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x bride DN125 avec tube plongeant pour Entrée / Sortie 5 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	3.00	20 048.00	(60 144.00)
-----	--	-----	------	-----------	-------------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 260mm Laine de roche pour cuve de 10000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	3.00	14 229.00	(42 687.00)
------	---	-----	------	-----------	-------------

Total Brut : Option 01 - Accumulateur d'eau chaude no 01 - 02 et 03**(102 831.00)**

Rabais

%

-42.00

102 831.00

(-43 189.00)

Total Net Option 01 - Accumulateur d'eau chaude no 01 - 02 et 03**(59 642.00)****Option 02 (new) : Accumulateur d'eau chaude no 01 - 02 et 03****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur d'énergie 9000 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 600 mm Hauteur totale : 4 820 mm Côte de basculement : 4 886 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x bride DN100 avec tube plongeant pour Entrée / Sortie 5 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	3.00	14 324.00	(42 972.00)
-----	---	-----	------	-----------	-------------

Soudure Sur Place

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1600mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties.	Pce	3.00	7 712.00	(23 136.00)
-----	--	-----	------	----------	-------------

Réalisation des soudures.
Contrôle de la soudure par ressuage.
Nettoyage et repli du chantier.

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 10000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	3.00	9 480.00	(28 440.00)
Total Brut : Option 02 - Accumulateur d'eau chaude no 01 - 02 et 03					(94 548.00)
	Rabais	%	-42.00	94 548.00	(-39 710.15)
Total Net : Option 02 - Accumulateur d'eau chaude no 01 - 02 et 03					(54 837.85)
Total Net HT					69 555.90
	RPLP	%	2.10	69 555.90	1 460.65
Total TVA non comprise					71 016.55
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8.10	71 016.55	5 752.35
Total TVA comprise					76 768.90

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 13.09.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Claudio Tonelli

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :