

EQUANS Switzerland
 Amandine Neufeld
 Route de la Galaise 15b
 Case postale 211
 1228 Plan-les-Ouates

Offre

No. offre: OF26-12614.1
 Date offre: 14.08.2026

No. offre: OF26-12614
 Date offre: 27.07.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Amandine Neufeld

Genève - Rue du Rhône 69

Informations sur les prix au 1^{er} mai 2026

En raison de l'évolution actuelle du marché et de l'approvisionnement, **un ajustement général des prix de 3,5% sera effectué au 1^{er} mai 2026**. L'augmentation de prix est indiquée de manière transparente sur les offres et les factures en tant que poste séparé, afin que l'adaptation reste compréhensible à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter la lettre officielle des clients du GROUPE ROTH sur notre site web. Nous vous remercions de votre compréhension.

Bonjour Madame Neufeld

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
p12 - Accumulateur chaud					
Fourniture d'un réservoir sur mesure					
ASP	Accumulateur d'énergie 1600 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 800 mm Hauteur totale : 3 400 mm Côte de basculement : 3 423 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 60 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø220/290 4 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	6 185,00	6 185,00

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 800mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	4 234,00	4 234,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm Laine de roche pour cuve de 1750L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 393,00	3 393,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total p12 - Accumulateur chaud**13 812,00****p35 - Accumulateur d'eau glacée****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Réservoir d'eau glacée 2000 litres sur pieds, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 000 mm Hauteur totale : 2 790 mm Côte de basculement : 2 834 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 14 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 pour Accumulateur 4 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	13 278,00	13 278,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1000mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	4 688,00	4 688,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 50mm Armaflex pour cuve de 2000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	6 436,00	6 436,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total p35 - Accumulateur d'eau glacée**24 402,00**

Total brut				38 214,00
Rabais	%	-42,00	38 214,00	-16 049,90
Total net HT				22 164,10
RPLP	%	2,10	22 164,10	465,45
Total TVA non comprise				22 629,55
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	22 629,55	1 833,00
Total TVA comprise				24 462,55

Conditions de paiement: 60 jours net


Validité de l'offre : 3 mois

Facturation selon mètre contradictoire, selon norme ASMI/VSI, ISOL-SUISSE.

Prix jusqu'à une hauteur de travail de max. 4.5m

Meilleures salutations

ISSA SA



Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :