

EQUANS Switzerland
 Abdelaziz El Fezazi
 Route de la Galaise 15b
 Case postale 211
 1228 Plan-les-Ouates

Offre

No. offre: OF26-12703
 Date offre: 10.08.2026

Notre référence: Cyril Barthel Votre référence: Abdelaziz El Fezazi

La Chaux-de-Fonds - Centre d'Entretien Routier des Montagnes neuchâteloises (CERM)

Bonjour Monsieur El Fezazi

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

Page 5.088 : Accumulateur tampon circuit Chaud

ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur d'énergie 1500 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 000 mm Hauteur totale : 2 170 mm Côte de basculement : 2 227 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Eau Froide / Eau Chaude 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Charge / Décharge 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 4 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 4 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	6 310,00	6 310,00

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 1500L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 393,00	3 393,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total : Accumulateur tampon circuit Chaud**9 703,00****Page 5.104 : Accumulateur tampon circuit Froid****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Réservoir d'eau froide 800 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 700 mm Hauteur totale : 2 290 mm Côte de basculement : 2 317 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 1 x bride de révision Ø300/380 2 x bride DN80 avec tube plongeant pour Entrée / Sortie 2 x bride DN80 avec tube plongeant pour Aller / Retour 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 4 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 4 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	5 929,00	5 929,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 64mm Armaflex pour cuve de 800L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	5 593,00	5 593,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total : Accumulateur tampon circuit Froid**11 522,00****Page 5.137 : Accumulateur tampon circuit Chaud****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur d'énergie 5000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 700 mm Hauteur totale : 2 540 mm Côte de basculement : 2 678 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 3 x bride DN100 avec tube plongeant pour Entrée / Sortie 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 4 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 4 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	16 877,00	16 877,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 300mm Laine de roche pour cuve de 5000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	10 086,00	10 086,00
------	--	-----	------	-----------	-----------

Total : Accumulateur tampon circuit Chaud**26 963,00****Total brut****48 188,00**

Rabais

%

-42,00

48 188,00

-20 238,95

Total net HT**27 949,05**

RPLP

%

2,10

27 949,05

586,95

Total TVA non comprise**28 536,00**

Taxe sur la valeur ajoutée

%

8,10

28 536,00

2 311,40

Total TVA comprise**30 847,40**

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 60 jours net

Validité de l'offre: 09.10.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :