

EQUANS Techniques SA
 Cédric Poirisse
 Route de la Galaise 15B
 Case postale 211
 1228 Plan-les-Ouates

Offre

No. offre: OF26-12724
 Date offre: 10.08.2026

Notre référence: Claudio Tonelli Votre référence: Cédric Poirisse

Genève - Dianalabs Arve, rue de la Colline 10

Bonjour Monsieur Poirisse

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Page 09/61 : Accumulateur de chauffage					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur d'énergie 1000 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 790 mm Hauteur totale : 2 250 mm Côte de basculement : 2 284 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 10,00 bar Pression d'essais : 15,00 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Eau Froide / Eau Chaude 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Entrée / Sortie 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1.00	3 816.00	3 816.00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place				
	Isolation 130mm Laine de roche pour cuve de 1000L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1.00	2 341.00	2 341.00
Total : Accumulateur de chauffage					6 157.00

Page 30/61 : Accumulateur Froid

ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Réservoir d'eau froide 1000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 790 mm Hauteur totale : 2 250 mm Côte de basculement : 2 284 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 10,00 bar Pression d'essais : 15,00 bar Température : 109 °C Raccords : 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Eau Froide / Eau Chaude 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Entrée / Sortie 2 x raccord fileté Rp1" pour Purge / Vidange 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1.00	4 190.00	4 190.00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place Isolation 25mm Armaflex pour cuve de 1000L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1.00	3 511.00	3 511.00
Total : Accumulateur de chauffage					7 701.00
Total brut					13 858.00
	Rabais	%	-42.00	13 858.00	-5 820.35
Total net HT					8 037.65
	RPLP	%	2.10	8 037.65	168.80
Total TVA non comprise					8 206.45
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8.10	8 206.45	664.70
Total TVA comprise					8 871.15

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 60 jours net

Validité de l'offre: 09.09.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG



Claudio Tonelli

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :