

EQUANS Switzerland
 Abdelaziz El Fezazi
 Route de la Galaise 15b
 Case postale 211
 1228 Plan-les-Ouates

Offre

No. offre: OF26-12729
 Date offre: 10.08.2026

Notre référence: Cyril Barthel Votre référence: Abdelaziz El Fezazi

Genève - Miremont 46 - Cité Universitaire - Centrale Thermique

Bonjour Monsieur El Fezazi

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
p040 - Accumulateur d'énergie 5'000 litres					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie 5000 litres sur virole, en P365GH Ø non isolé : 1 500 mm Hauteur totale : 3 160 mm Côte de basculement : 3 248 mm Garde au sol : 100 mm Pression de service : 16,00 bar Pression d'essais : 23,00 bar Température : 109 °C Raccords : 4 x bride DN250 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp2" pour Vidange 1 x raccord fileté Rp2" pour Purge 9 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable Essai de pression (inclus protocole) CATÉGORIE I, module A, contrôle interne de la fabrication Calcul du réservoir effectué par un organisme externe Plan de conception - Plan de fabrication Notice d'utilisation Procédure de conformité et déclaration de conformité	Pce	1,00	70 790,00	70 790,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 5000L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel	Pce	1,00	6 085,00	6 085,00

Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé.
Plus-value si déjà raccordé: +10%

Total p40 - Accumulateur tampon

76 875,00

p40 - Echangeur de chaleur P= 700kW

EPT	Type : Joint / Vissé Puissance : 700.0 kW Primaire : 70.0/45.0 °C Fluide : Eau ΔP : 20.0 kPa Secondaire : 42.0/67.0 °C Fluide : Eau ΔP : 20.0 kPa	Pce	1,00	144 536,00	144 536,00
-----	--	-----	------	------------	------------

Données selon fiches techniques annexées

Fourniture et pose d'une isolation sur place

EPT-ISOL	Isolation FL - mousse de polyoléfine (-10°C / +110°C)	Pce	1,00	2 890,00	2 890,00
----------	---	-----	------	----------	----------

Total p40 - Echangeur de chaleur P= 700kW

147 426,00

Total brut

224 301,00

Rabais

% -42,00 224 301,00 -94 206,40

Total net HT

130 094,60

RPLP

% 2,10 130 094,60 2 732,00

Total TVA non comprise

132 826,60

Taxe sur la valeur ajoutée

% 8,10 132 826,60 10 758,95

Total TVA comprise

143 585,55

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 60 jours net

Validité de l'offre: 09.10.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :